工 作 規 範 內 容

壹、 工作名稱：核二廠電纜與連接組件現場巡查工作

貳、 履約期限：

履約期限自訂約日次日起至 116 年 10 月 29 日前完成履約。

參、 工作範圍/項目/施工細則：

一、工作範圍：

本工作執行範圍係針對全廠區執行巡視，詳細之區域清單參見附件一，採取逐區域(room by room)方式，並利用熱像儀、溫度槍、照相機等輔助器具，進行電纜及連接組件絕緣狀況目視檢視。其目的在於找出可能加速設備老化之局部不良空間(Adverse Localized Equipment Environment, ALEE)，及受局部不良空間影響的所有電纜及連接組件。本案甲方係指國家原子能科技研究院。本案承攬商(以下簡稱乙方)須執行現場巡視作業，巡視時須詳細填寫紀錄表單，並將紀錄表提供給甲方評估。若提供之資料甲方無法進行評估，或核二廠提出審查意見須修改時，應重覆至現場進行檢查與確認，以便即時完成各區域之評估報告。

二、工作項目及施工細則：

(一) 工作項目(附件三)：

乙方應負責於工期內完成以下工作項目：

1.全案詳細工作時程規劃，內容包含區域、時間及人力規劃，詳細區域清單如附件一。

2.甲方會在工作前針對現場巡視人員進行人員資格訓練，於課堂講授後舉行現場實作測驗，合格後方能進行巡視作業。

3.完成核二廠各分區(附件一)之電纜及連接組件絕緣狀況現場巡視作業，附件一之完整性若核二廠提出調整需配合執行。

4.乙方需執行電纜與環境異常確認，並記錄於各區「核二廠電纜與連接組件現場巡視紀錄表」(如附件二)，完成之手稿與電子檔提交甲方評估。

5.乙方勞工 3 年內應有 3 小時一般安全衛生教育訓練紀錄。

(二) 施工細則：

1. 甲方將於訂約後，乙方首次工作前，針對現場巡視人員進行人員資格訓練，完成訓練課程並列入合格人員清冊後，方能進行巡視作業，人員資格訓練僅於進入電廠現場工作前舉行一次。
2. 乙方應依既定期程規劃，負責派遣訓練合格之施工人員會合核二廠經辦部門人員，至核二廠排定區域執行現場巡視作業。乙方現場工作人員須依照工作前訓練內容，負責以目視檢查方式執行該區域內所有目視可見之電纜及連接組件絕緣狀況，其巡查、記錄應至少包含以下項目：
   (1)記錄區域溫度(天花板及地板)
   (2)拍攝該區全貌(儘可能拍攝全範圍)相片
   (3)廠務巡查(包含導線管、束線帶等設備組件劣化，及設計或安裝等缺失)異常狀況，並拍照存查。
   (4)目視檢查電纜有無老化跡象，並拍照存查。
   (5)使用紅外線溫度槍或熱相儀等工具尋找潛在 ALEE。
   (6)對於已確認的 ALEE，目視檢查受 ALEE 影響的區域內的所有可接近電氣設備(一般說來,位於蒸汽或高溫流程管路 1 公尺內的電纜與連接組件均須列入檢查)，並將檢查結果(含相關電纜，托網及導線管的標號及特徵，俾便後續檢查)以書面方式記錄並拍攝異常狀況處所照片。(包含拍攝該大範圍區域的廣角照片，以清楚顯示 ALEE 的相對位置，以及造成 ALEE 物件的表面和其附近的電纜與連接組件的清晰影像。)
   (7)現場巡視完成後，乙方工作人員應填寫附件二「核二廠電纜與連接組件現場巡視紀錄表」，送甲方負責評估人員評估。現場巡視人員並須向甲方評估主辦人員及核二廠審查人員簡短報告檢查結果，由甲方評估人員及核二廠主辦審查人員視檢查結果決定是否須採取進一步措施或通知相關部門處理。

3. 乙方工作人員須會同核二廠檢驗人員一併執行本契約現場巡視工作，當發現 ALEE 區域時應會同核二廠人員共同確認。遇有核二廠品質人員指定會同查驗之區域時，應於現場巡視工作開始前事先通知核二廠檢驗人員，以便及時轉告核二廠品質人員會同查驗。
4. 乙方執行輻射污染區域現場巡視作業前，應先將甲方或核二廠供借之儀器工具予以妥善防護包覆，並於離開前將包裝材料拆除，避免儀器工具受到污染而無法攜出輻射污染區。
5. 於高輻射區內執行現場巡視作業前，乙方工作人員應於事前會同核二廠保健物理人員及本案檢驗員，共同執行 ALARA 會議。由核二廠保健物理人員告知防護要領、著裝要求及現場特定應趨避處所。乙方應依上述指示辦理，務求儘量合理抑低人員接受輻射劑量。

肆、 執行人力：

一、 本工作全程於核二廠區施作，乙方應視通過核二廠審定之預定時程表內容及實際工作數量需求，自行安排充足人力執行，甲方不強制規定執行人力數量，但每次巡視時至少二人以上，其中一人須具備乙級配電電纜裝修技術士、職業安全衛生管理員以上資格。

伍、 巡視與簽到次數：

每次執行巡視工作，乙方職業安全衛生人員須於核二廠工安組簽到，乙方執行巡視次數或簽到次數至少須達 350 次，且每日僅簽名一次。

陸、 工作管理：

一、乙方須完全遵守核二廠工安、品質、保健物理、門禁等一切規定，並應遵循核二廠「承包商管理辦法施行準則」，如有違背則依約受罰。乙方須於投標前妥善考量核二廠各項管制措施對工作成本之影響，不得於決標後以未估列上述成本為由，要求甲

方予以補償。

二、乙方工作人員之作息需配合核二廠之要求，同時應具有良好的工作習慣，遵守核二廠一切作業規定及管制，甲方有權要求更換乙方不適任人員。

三、為確保工作品質及施工安全，乙方人員於每施工日上下午工作前需與核二廠檢驗人員聯合舉行工具箱會議，確定工作範圍、人員工作安排、危害告知、及工作協調等事項。

四、巡視使用工具及儀器乙方得向核二廠登記借用，工作結束後乙方應悉數繳回，若有損壞、遺失者，乙方須負責修復或賠償，不得以劣品充數歸還。

五、乙方工作人員必須確實遵守輻射防護法之相關規定申請人員劑量佩章(TLD)，並與核二廠保健物理人員配合，合理抑低工作人員接受之曝露計量。

六、一般清潔區域工作時，嚴格禁止使用汙染工具及器材。乙方使用工具及機具須自行負責除污，未經核二廠保健物理組人員偵測合格達到放行標準前，不得攜出機組或運出廠外。

七、乙方離職或長期不再參與本工作之人員，於工作完成後應繳還門禁識別證及輻射計量佩章(TLD)，並辦妥離廠手續。

八、甲方與核二廠辦理會驗時，乙方應派員會同驗收。

柒、 工作驗收與價金給付：

本案之給付方式採分批驗收之付款方式，得標廠商依參、工作範圍/項目/施工細則所列各項工作完成履行，撥款作業則須配合台電公司「核二廠 NUREG-1801 電纜壽期評估工作」之撥款期程辦理。經本院辦理驗收合格分批付款條件如下：

一、本工作驗收標準依照以下規定辦理：

乙方完成所有區域現場巡視工作，並依附件二格式完成各區域之「核二廠電纜與連接組件現場巡視紀錄表」，經甲方審核通過。

二、本合約驗收日為：116 年 6 月 15 日、116 年 9 月 17 日，合計 2 期，依本院所交付乙方之工作完成後，由乙方提出驗收資料「核二廠電纜與連接組件現場巡視紀錄表」，經機關驗收合格，且台電公司撥入對應款項，始得核付當期實際結算金額。

三、每期驗收依實際施作或供應之項目及數量結算，以契約中所列履約標的項目及單價，依完成履約實際供應之項目及數量給付。有關職業安全衛生相關部分，說明如下：

1. 有關職業安全衛生部分：

1.1 其他安全衛生設施、護具、耗材與管理費用：本項係屬本案執行期間，使用於職業安全衛生防護與管理相關事項之必要費用，本項依契約內所訂金額，每期按期數平分付款，概不增減。

1.2 專任工安人員設置費：每期按專任工安人員簽到紀錄，計算實際之出勤人時給付。

捌、 工作保固：

一、本工作自驗收合格之日起，由乙方提供 1 年保固。

二、保固期間如因台電公司任何單位之審查意見，須重新執行部分區域之巡視時，乙方應無償巡視並提供紀錄表供甲方評估。

玖、 本案參考文獻：

(1) USNRC, 10CFR54, Requirements for Renewal of Operating Licenses for Nuclear Power Plants.)

(2) NURGE-1801, Generic Aging Lessons Learned (GALL) Report, Rev. 2, September 2010.

(3) License Renewal Electrical Handbook, Revision 1 (Final Report), EPRI 1013475, 2007.

(4) Identification and Detection of Aging Issues Training Material, EPRI-1007932, 2003

(5) Aging Assessment Field Guide, EPRI-1007933, 2003

(6) IEEE Standard 323, “IEEE Standard for Qualifying Class 1E Equipment for Nuclear Power Generating Stations”, 1974.

(7) IEEE Standard 383, “Type Test of Class 1E Electric Cables, Field Splices, and Connections, for Nuclear Power Generating Stations”, 1974

壹拾、 附件：

附件一：核二廠區域清單

附件二：核二廠電纜與連接組件現場巡視紀錄表

附件三：工作項目表

附件九、巡查區域清單（一號機）

序號	機組	防火區	防火分區	防火區簡述	廠房	位置	高程	高輻射區域	高溫區域
1	1	R301	02	RWCU BACK WASH RECEIVING TANK ROOM	反應器廠房	反應器廠房四樓	(EL. 28'-9")	是	是
2	1	R302	03	DEMIN. DRAIN VALVE ROOM	反應器廠房	反應器廠房五樓	(EL. 40'-4")	是	是
3	1	R303	04	RWCU Hx ROOM	反應器廠房	反應器廠房五樓至六樓	(EL. 37'-1" TO 51'-3")	是	是
4	1	R401	05	RWCU FILTER DEMIN.	反應器廠房	反應器廠房六樓	(EL. 51'-3")	是	是
5	1	R402	06	RWCU FILTER DEMIN.	反應器廠房	反應器廠房六樓	(EL. 51'-3")	是	是
6	1	R403	07	RWCU HOLDING PUMP AREA	反應器廠房	反應器廠房六樓	(EL. 51'-3")	是	是
7	1	R404	08	RWCU PRECOAT & RESIN AREA	反應器廠房	反應器廠房六樓	(EL. 51'-3")	否	是
8	1	R304	09	STEAM TUNNEL	反應器廠房	反應器廠房三樓至四樓	(EL. 2'-10" TO 28'-9")	是	是
9	1	R102	10	DRY WELL	反應器廠房	反應器廠房底樓至五樓	(EL. (-) 28'-10" TO 33'-10")	是	是
10	1	R101	01A	SECONDARY CTMT	反應器廠房	反應器廠房底樓至二樓	(EL. (-) 40'-0" TO (-) 14'-10")	否	是
11	1	R101-E	01B-E	SECONDARY CTMT (EAST)	反應器廠房	反應器廠房三樓	(EL. 3'-0")	否	是
12	1	R101-W	01B-W	SECONDARY CTMT (WEST)	反應器廠房	反應器廠房三樓	(EL. 3'-0")	否	是
13	1	R101-E	01C-E	SECONDARY CTMT	反應器廠房	反應器廠房四樓	(EL. 28'-9")	否	否
14	1	R101-W	01C-W	SECONDARY CTMT (WEST)	反應器廠房	反應器廠房四樓	(EL. 28'-9")	否	否
15	1	R101	01D	SECONDARY CTMT	反應器廠房	反應器廠房六樓	(EL. 51'-3")	否	否
16	1	R101	01E	REFUELING FLOOR	反應器廠房	反應器廠房七樓	(EL. 76'-3")	否	否
17	1	R101-S	S04	SECONDARY CTMT SEPARATION ZONE	反應器廠房	反應器廠房三樓至四樓	(EL. 3'-0" & 28'-9")	是	否
18	1	A101	11	RCIC PUMP ROOM	輔機場房	輔機廠房底樓	(EL. (-) 40'-0")	是	否
19	1	A102	12	RHR A AREA	輔機場房	輔機廠房底樓	(EL. (-) 40'-0")	是	否
20	1	A103	13	LPCS AREA	輔機場房	輔機廠房底樓	(EL. (-) 40'-0")	否	否
21	1	A106	15	BACK-UP CRD AREA	輔機場房	輔機廠房底樓	(EL. (-) 40'-0")	否	否
22	1	A107	16	WEST PIPE SHAFT	輔機場房	輔機廠房底樓至六樓	(EL. (-) 40'-0" TO 57'-10")	否	否
23	1	A108	17	EAST PIPE SHAFT	輔機場房	輔機廠房底樓至六樓	(EL. (-) 40'-0" TO 57'-10")	否	否
24	1	A109	18	NORTH CABLE VAULT	輔機場房	輔機廠房底樓	(EL. (-) 40'-0")	否	否
25	1	A110	19	MIDDLE CABLE VAULT	輔機場房	輔機廠房底樓	(EL. (-) 40'-0")	否	否
26	1	A111	20	SOUTH CABLE VAULT	輔機場房	輔機廠房底樓	(EL. (-) 40'-0")	否	否
27	1	A105-E	21	COOLING UNIT & CABLE VAULT	輔機場房	輔機廠房底樓	(EL. (-) 40'-0")	否	否
28	1	A112	22	HPCS AREA	輔機場房	輔機廠房底樓	(EL. (-) 40'-0")	否	否
29	1	A113	23	RHR B AREA	輔機場房	輔機廠房底樓	(EL. (-) 40'-0")	是	否
30	1	A114	24	RHR C AREA	輔機場房	輔機廠房底樓	(EL. (-) 40'-0")	是	否
31	1	A211-W	25	PENET. ROOM COOLING UNIT 1C ROOM	輔機場房	輔機廠房二樓	(EL. (-) 15'-9")	否	否
32	1	A211	26	RWCU RECIRC PUMPS INSTRUMENTATION ROOM	輔機場房	輔機廠房二樓	(EL. (-) 15'-9")	是	否
33	1	A201	27	RWCU RECIRC PUMP A ROOM	輔機場房	輔機廠房二樓	(EL. (-) 15'-9")	是	否
34	1	A202	28	RWCU RECIRC PUMP B ROOM	輔機場房	輔機廠房二樓	(EL. (-) 15'-9")	是	否
35	1	A211-E	29	PENET. ROOM COOLING UNIT 1D ROOM	輔機場房	輔機廠房二樓	(EL. (-) 15'-9")	否	否
36	1	A203	30	SWITCHGEAR AND MCC ROOM	輔機場房	輔機廠房二樓	(EL. (-) 15'-9")	否	否
37	1	A204	31	PIPING PENET. ROOM	輔機場房	輔機廠房二樓	(EL. (-) 15'-9")	是	否
38	1	A204-E	32	PIPING PENET. ROOM NORTH OF SWITCHGEAR & MCC ROOM	輔機場房	輔機廠房二樓	(EL. (-) 15'-9")	否	否
39	1	A204-E	33	PIPING PENET. RM. NORTH OF LARGE PIPING PENET. ROOM	輔機場房	輔機廠房二樓	(EL. (-) 15'-9")	否	否
40	1	A205	34	CABLE SHAFT	輔機場房	輔機廠房二樓至四樓	(EL. (-) 10'-0" TO 33'-0")	否	否
41	1	A206	35	CABLE SHAFT	輔機場房	輔機廠房二樓至四樓	(EL. (-) 10'-0" TO 33'-0")	否	否
42	1	A207	36	CABLE SHAFT	輔機場房	輔機廠房二樓至四樓	(EL. (-) 10'-0" TO 33'-0")	否	否
43	1	A208	37	CABLE SHAFT	輔機場房	輔機廠房二樓至四樓	(EL. (-) 10'-0" TO 33'-0")	否	否
44	1	A211-E	38	PIPE PENET. RM. NORTH OF EAST HVAC SHAFT	輔機場房	輔機廠房二樓	(EL. (-) 15'-9")	否	否
45	1	A213	39	CRD REPAIR ROOM	輔機場房	輔機廠房二樓	(EL. (-) 15'-9")	是	否

附件九、巡查區域清單（一號機）

序號	機組	防火區	防火分區	防火區簡述	廠房	位置	高程	高輻射區域	高溫區域
46	1	A210	40	PENET. ROOM COOLING UNIT 1B ROOM	輔機場房	輔機廠房二樓	(EL. (-) 15'-9")	否	否
47	1	A209	41	TRANSFER TUBE VALVE AREA	輔機場房	輔機廠房二樓	(EL. (-) 15'-9")	否	否
48	1	A211-W	43	PIPING PENET. ROOM SOUTH OF EAST HVAC SHAFT	輔機場房	輔機廠房二樓	(EL. (-) 15'-9")	否	否
49	1	A211-W	44	PIPE PENET. RM. SOUTH OF PERSONNEL LOCK ACCESS RM.	輔機場房	輔機廠房二樓	(EL. (-) 15'-9")	否	否
50	1	A212	45	PERSONNEL LOCK ACCESS ROOM	輔機場房	輔機廠房二樓	(EL. (-) 15'-9")	否	否
51	1	A212	46	PIPE PENET. RM. EAST OF PERSONNEL LOCK ACCESS RM.	輔機場房	輔機廠房二樓	(EL. (-) 15'-9")	否	否
52	1	A301	47	480V MCC ROOM	輔機場房	輔機廠房三樓	(EL. 3'-2")	否	否
53	1	A302	48	S.W. ELEC. PENET. ROOM	輔機場房	輔機廠房三樓	(EL. 3'-2")	否	否
54	1	A308-W	49	PIPE PENET. ROOM NORTH OF S.W. ELEC PENET. ROOM	輔機場房	輔機廠房三樓	(EL. 3'-2")	否	否
55	1	A309	50	PIPE PENET. RM. SOUTH OF N.W. PENET. RM.	輔機場房	輔機廠房三樓	(EL. 3'-2")	否	否
56	1	A303	51	N.W. ELEC. PENET ROOM	輔機場房	輔機廠房三樓	(EL. 3'-2")	否	否
57	1	A304	52	PIPE PENET AREA BETWEEN N.E. & N.W. ELEC. PENET ROOM	輔機場房	輔機廠房三樓	(EL. 3'-2")	是	否
58	1	A305	53	N.E. ELEC. PENET ROOM	輔機場房	輔機廠房三樓	(EL. 3'-2")	否	否
59	1	A306	54	S.E. ELEC. PENET ROOM	輔機場房	輔機廠房三樓	(EL. 3'-2")	否	否
60	1	A307	55	480V LOAD CENTER AREA	輔機場房	輔機廠房三樓	(EL. 3'-2")	否	否
61	1	A401	57	480V MCC AREA	輔機場房	輔機廠房四樓	(EL. 3'-2")	否	否
62	1	A402	58	S.W. ELEC. PENET. ROOM	輔機場房	輔機廠房四樓	(EL. 3'-2")	否	否
63	1	A404	61	RADIOACTIVE PIPE PENET ROOM	輔機場房	輔機廠房四樓	(EL. 3'-2")	是	否
64	1	A407	62	PIPE PENET. ROOM NORTH OF S.E. ELEC. PENET. ROOM	輔機場房	輔機廠房四樓	(EL. 3'-2")	否	否
65	1	A405	63	S.E. ELEC. PENET ROOM	輔機場房	輔機廠房四樓	(EL. 3'-2")	否	否
66	1	A406	64	EMPTY RM. SOUTH OF S.E. ELEC. PENET. RM.	輔機場房	輔機廠房四樓	(EL. 3'-2")	否	否
67	1	A501	66	SOUTH HALF OF ENCLOSURE BLDG	輔機場房	輔機廠房五樓	(EL. 39'-10")	否	否
68	1	A502	67	PIPE PENET. ROOM	輔機場房	輔機廠房五樓	(EL. 39'-10")	否	否
69	1	A502	68	R/B NORMAL PURGE SUPPLY UNIT ROOM	輔機場房	輔機廠房五樓	(EL. 39'-10")	否	否
70	1	A502	69	PIPE PENET. ROOM EAST OF R/B NORMAL PURGE ROOM	輔機場房	輔機廠房五樓	(EL. 39'-10")	否	否
71	1	A502	70	PIPE PENET. ROOM WEST OF EXHAUST UNIT ROOM	輔機場房	輔機廠房五樓	(EL. 39'-10")	否	否
72	1	A502	71	EXHAUST UNIT ROOM	輔機場房	輔機廠房五樓	(EL. 39'-10")	否	否
73	1	A116	72	RADIOACTIVE PIPE SHAFT	輔機場房	輔機廠房底樓至六樓	(EL. (-) 40'-0" TO 57'-10")	否	否
74	1	A601	74	UNUSED PENET ROOM SOUTH OF SGTS EXH. UNIT ROOM	輔機場房	輔機廠房六樓	(EL. 57'-10")	否	否
75	1	A601	75	SGTS EXHAUST UNIT ROOM (WEST)	輔機場房	輔機廠房六樓	(EL. 57'-10")	否	否
76	1	A601	76	PIPE PENET RM SOUTH OF SGTS EXH. UNIT RM.	輔機場房	輔機廠房六樓	(EL. 57'-10")	否	否
77	1	A601	77	SGTS EXHAUST UNIT ROOM (EAST)	輔機場房	輔機廠房六樓	(EL. 57'-10")	否	否
78	1	A601	78	PIPE PENET. ROOM SOUTH OF EAST SGTS EXH. UNIT ROOM	輔機場房	輔機廠房六樓	(EL. 57'-10")	否	否
79	1	A701	80	GENERAL FLOOR AREA 7TH FLOOR	輔機場房	輔機廠房七樓	(EL. 76'-3")	否	否
80	1	A701	81	NORTHEAST QUARTER OF ENCLOSURE BLDG	輔機場房	輔機廠房七樓	(EL. 76'-3")	否	否
81	1	A504	82	CABLE TRAY TUNNEL ON AUX. BLDG ROOF	輔機場房	輔機廠房五樓	(EL. 39'-10")	否	否
82	1	A117	219	AUX. BLDG CABLE & PIPE GALLERY	輔機場房	輔機廠房底樓至四樓	(EL. (-) 40'-0" TO 21'-10")	否	否
83	1	A115	220	PIPE PENET. ROOM NORTH OF HPCS AREA	輔機場房	輔機廠房底樓	(EL. (-) 40'-0")	否	否
84	1	A502	278	RADIOACTIVE PIPE PENET. ROOM	輔機場房	輔機廠房五樓	(EL. 39'-10")	否	否
85	1	A408	284	EXTERIOR STM TUNNEL	輔機場房	輔機廠房四樓	(EL. 3'-2" TO 39')	是	否
86	1	A118	301	AUX. BLDG STAIRWAY # 1	輔機場房	輔機廠房底樓至七樓	(EL. (-) 40'-0" TO 76'-3")	否	否
87	1	A119	302	AUX. BLDG STAIRWAY # 2	輔機場房	輔機廠房底樓至六樓	(EL. (-) 40'-0" TO 57'-10")	否	否
88	1	A120	303	AUX. BLDG STAIRWAY # 3	輔機場房	輔機廠房底樓至三樓	(EL. (-) 40'-0" TO 3'-2")	否	否
89	1	A121	307	AUX. BLDG WEST HVAC SHAFT (SUPPLY)	輔機場房	輔機廠房底樓至七樓	(EL. (-) 40'-0" TO 76'-3")	否	否
90	1	A122	308	AUX. BLDG EAST HVAC SHAFT (EXHAUST)	輔機場房	輔機廠房底樓至六樓	(EL. (-) 40'-0" TO 57'-10")	否	否
91	1	A801	321	ELEV. MACH. RM. & STAIRWELL ROOF	輔機場房	輔機廠房電梯機房	(EL. 93'-3")	否	否

附件九、巡查區域清單（一號機）

序號	機組	防火區	防火分區	防火區簡述	廠房	位置	高程	高輻射區域	高溫區域
92	1	A104	14A	CRD PUMP TRANSFER TUBE DRAIN TANK ROOMS	輔機場房	輔機廠房底樓	(EL. (-) 40'-0")	否	否
93	1	A105-E	14B	GENERAL AREA N.E. OF RX BLDG.	輔機場房	輔機廠房底樓	(EL. (-) 40'-0")	否	否
94	1	A105-E	14C	EAST CORRIDOR 1ST FLOOR	輔機場房	輔機廠房底樓	(EL. (-) 40'-0")	否	否
95	1	A105-E	14D-E	SOUTH CORRIDOR (EAST) 1ST FLOOR	輔機場房	輔機廠房底樓	(EL. (-) 40'-0")	否	否
96	1	A105-W	14D-W	SOUTH CORRIDOR (WEST) 1ST FLOOR	輔機場房	輔機廠房底樓	(EL. (-) 40'-0")	否	否
97	1	A105-W	14E	WEST CORRIDOR 1ST FLOOR	輔機場房	輔機廠房底樓	(EL. (-) 40'-0")	否	否
98	1	A211-E	42A	NORTHEAST CORRIDOR 2ND FLOOR	輔機場房	輔機廠房二樓	(EL. (-) 15'-9")	否	否
99	1	A211-E	42B	EAST CORRIDOR 2ND FLOOR	輔機場房	輔機廠房二樓	(EL. (-) 15'-9")	否	否
100	1	A211-E	42C-E	SOUTH CORRIDOR (EAST) 2ND FLOOR	輔機場房	輔機廠房二樓	(EL. (-) 15'-9")	否	否
101	1	A211-W	42C-W	SOUTH CORRIDOR (WEST) 2ND FLOOR	輔機場房	輔機廠房二樓	(EL. (-) 15'-9")	否	否
102	1	A211-W	42D	WEST & NORTHWEST CORRIDORS 2ND FLOOR	輔機場房	輔機廠房二樓	(EL. (-) 15'-9")	否	否
103	1	A308-E	56A-E	SOUTH CORRIDOR (EAST) 3RD FLOOR	輔機場房	輔機廠房三樓	(EL. 3'-2")	否	否
104	1	A308-W	56A-W	SOUTH CORRIDOR (WEST) 3RD FLOOR	輔機場房	輔機廠房三樓	(EL. 3'-2")	否	否
105	1	A308-W	56B	WEST CORRIDOR 3RD FLOOR	輔機場房	輔機廠房三樓	(EL. 3'-2")	否	否
106	1	A308	56C	NORTH CORRIDOR 3RD FLOOR	輔機場房	輔機廠房三樓	(EL. 3'-2" & 7'-0")	否	否
107	1	A308-E	56D	EAST CORRIDOR 3RD FLOOR	輔機場房	輔機廠房三樓	(EL. 3'-2" & 1'-0")	否	否
108	1	A308-E	56E	SWGR ROOM CLR AREA	輔機場房	輔機廠房三樓	(EL. 3'-2")	否	否
109	1	A407	59A	PIPE PENET. AREA NORTH OF S.E. ELEC. PENET. ROOM	輔機場房	輔機廠房四樓	(EL. 21'-10")	否	否
110	1	A407	59B	PIPE PENET. AREA SOUTH OF RX WTR SAMPLING ROOM	輔機場房	輔機廠房四樓	(EL. 21'-10")	否	否
111	1	A407	59C	RX WATER SAMPLING ROOM	輔機場房	輔機廠房四樓	(EL. 21'-10")	否	否
112	1	A403	60A	CONTAINMENT H_2 MONITOR ROOMS	輔機場房	輔機廠房四樓	(EL. 21'-10")	否	否
113	1	A403	60B	EMPTY ROOM BETWEEN H_2 MONITOR ROOMS	輔機場房	輔機廠房四樓	(EL. 21'-10")	是	否
114	1	A403	60C	CONTAINMENT H_2 MONITOR ROOMS & INSTRUMENT AREA	輔機場房	輔機廠房四樓	(EL. 21'-10")	否	否
115	1	A407	65A	SOUTHEAST CORRIDOR 4TH FLOOR	輔機場房	輔機廠房四樓	(EL. 21'-10")	否	否
116	1	A407	65B	NORTHEAST CORRIDOR 4TH FLOOR	輔機場房	輔機廠房四樓	(EL. 21'-10")	否	否
117	1	A407	65C	NORTH CORRIDOR 4TH FLOOR	輔機場房	輔機廠房四樓	(EL. 21'-10")	否	否
118	1	A407	65D	WEST CORRIDOR 4TH FLOOR	輔機場房	輔機廠房四樓	(EL. 21'-10")	否	否
119	1	A502	73A	EAST CORRIDOR 5TH FLOOR	輔機場房	輔機廠房五樓	(EL. 39'-10")	否	否
120	1	A502	73B	R/B NORMAL PURGE EXHAUST UNIT ROOM	輔機場房	輔機廠房五樓	(EL. 39'-10")	否	否
121	1	A502	73C	NORTH CORRIDOR 5TH FLOOR	輔機場房	輔機廠房五樓	(EL. 39'-10")	否	否
122	1	A502	73D	WEST CORRIDOR 5TH FLOOR	輔機場房	輔機廠房五樓	(EL. 39'-10")	否	否
123	1	A601	79A	SOUTHEAST CORRIDOR 6TH FLOOR	輔機場房	輔機廠房六樓	(EL. 57'-10")	否	否
124	1	A601	79B	NORTHEAST CORRIDOR 6TH FLOOR	輔機場房	輔機廠房六樓	(EL. 57'-10")	否	否
125	1	A601	79C	NORTH CORRIDOR 6TH FLOOR	輔機場房	輔機廠房六樓	(EL. 57'-10")	否	否
126	1	A601	79D	PIPE PENET RM. WEST OF EAST SGTS EXH. UNIT RM.	輔機場房	輔機廠房六樓	(EL. 57'-10")	否	否
127	1	A601	79E	UNUSED PENET ROOM EAST OF WEST SGTS EXH. UNIT RM.	輔機場房	輔機廠房六樓	(EL. 57'-10")	否	否
128	1	A601	79F	WEST CORRIDOR 6TH FLOOR	輔機場房	輔機廠房六樓	(EL. 57'-10")	否	否
129	1	A105-S	S01	SOUTH CORRIDOR 1ST FLOOR SEPARATION ZONE	輔機場房	輔機廠房底樓	(EL. (-) 40'-0")	否	否
130	1	A211-S	S02	SOUTH CORRIDOR 2ND FLOOR SEPARATION ZONE	輔機場房	輔機廠房二樓	(EL. (-) 15'-9")	否	否
131	1	A308-S	S03	SOUTH CORRIDOR 3RD FLOOR SEPARATION ZONE	輔機場房	輔機廠房三樓	(EL. 3'-2")	否	否
132	1	T109	84	RFPT LUBE OIL CONDITIONER AREA	汽機廠房	汽機廠房底樓	(EL. (-) 43'-0")	否	否
133	1	T102	85	CONDENSATE PUMP AREA	汽機廠房	汽機廠房底樓至二樓	(EL. (-) 47'-6" TO (-) 30'-0")	是	否
134	1	T103	86	CONDENSATE DEMIN. VALVE ROOM & SLUICE PUMPS	汽機廠房	汽機廠房底樓	(EL. (-) 43'-0")	否	否
135	1	T104	87	TURB BASEMENT VALVE ROOM	汽機廠房	汽機廠房底樓	(EL. (-) 43'-0")	是	否
136	1	T104	88	VACUUM PUMP AREA	汽機廠房	汽機廠房底樓	(EL. (-) 43'-0")	是	否
137	1	T104	89	OFF-GAS PREHEATERS & RADIOACTIVE PIPE TUNNEL	汽機廠房	汽機廠房底樓	(EL. (-) 43'-0")	是	否

附件九、巡查區域清單（一號機）

序號	機組	防火區	防火分區	防火區簡述	廠房	位置	高程	高輻射區域	高溫區域
138	1	T109	91	CLEAN & DIRTY LUBE OIL TK ROOM	汽機廠房	汽機廠房二樓	(EL. (-) 30'-0")	否	否
139	1	T104	92	STEAM JET AIR EJECTOR ROOM	汽機廠房	汽機廠房二樓	(EL. (-) 24'-0")	是	否
140	1	T105	93	RESIN REGENERATION ROOM	汽機廠房	汽機廠房二樓	(EL. (-) 26'-0")	是	否
141	1	T105	94	RESIN REGENERATION ROOM	汽機廠房	汽機廠房二樓	(EL. (-) 26'-0")	否	否
142	1	T106	95	CONDENSATE DEMIN. VESSELS ROOM	汽機廠房	汽機廠房二樓	(EL. (-) 26'-0")	是	否
143	1	T107	96	CONDENSATE DEMIN. VESSELS ROOM	汽機廠房	汽機廠房二樓	(EL. (-) 26'-0")	是	否
144	1	T108	97	CONDENSATE DEMIN. VESSELS ROOM	汽機廠房	汽機廠房二樓	(EL. (-) 26'-0")	是	否
145	1	T201	98	TURBINE LUBE OIL RESERVOIR ROOM	汽機廠房	汽機廠房三樓	(EL. 1'-0")	否	否
146	1	T202	99	STEAM SEAL EVAPORATOR ROOM	汽機廠房	汽機廠房三樓	(EL. 1'-0")	是	否
147	1	T203	100	FEEDWATER HEATER AREA	汽機廠房	汽機廠房三樓	(EL. 1'-0")	是	否
148	1	T204	101	TURB BLDG BATTERY ROOM	汽機廠房	汽機廠房三樓	(EL. 1'-0")	否	否
149	1	T205	102	TURB BLDG SWGR ROOM	汽機廠房	汽機廠房三樓	(EL. 1'-0")	否	否
150	1	T301	104	SOUTH MSR ROOM	汽機廠房	汽機廠房四樓	(EL. 30'-0")	是	否
151	1	T302	105	NORTH MSR ROOM	汽機廠房	汽機廠房四樓	(EL. 30'-0")	是	否
152	1	T303	106	FEEDWATER HEATER AREA	汽機廠房	汽機廠房四樓	(EL. 30'-0")	是	否
153	1	T304	108	PLANT ACCESS CORRIDOR	汽機廠房	汽機廠房四樓	(EL. 30'-0")	否	否
154	1	T111	311	TURB BUILDING STAIRWAY #11	汽機廠房	汽機廠房二樓至四樓	(EL. 30'-0" TO 30'-0")	否	否
155	1	T112	312	TURB BUILDING STAIRWAY #14	汽機廠房	汽機廠房底樓至四樓	(EL. (-) 40'-0" TO 30'-0")	否	否
156	1	T109	103A	GENERAL FLOOR AREA WEST OF COL. LINE T7 & SHOUTH OF COL. LINE TF	汽機廠房	汽機廠房三樓	(EL. 1'-0")	否	否
157	1	T109	103B	GENERAL FLOOR AREA EAST OF COL. LINE T5 & NORTH OF COL. LINE TE	汽機廠房	汽機廠房三樓	(EL. 1'-0")	否	否
158	1	T109	103C	GENERAL FLOOR AREA WEST OF COL. LINE T5 & NORTH OF F.Z. 98	汽機廠房	汽機廠房三樓	(EL. 1'-0")	否	否
159	1	T109	107A	TURBINE OPERATING AREA	汽機廠房	汽機廠房四樓	(EL. 30'-0")	是	是
160	1	T109	107B	GENERATOR & EXCITER AREA	汽機廠房	汽機廠房四樓	(EL. 30'-0")	否	否
161	1	T109	107C	GENERAL FL. AREA-TURB OPERATING FL.	汽機廠房	汽機廠房四樓	(EL. 30'-0")	否	否
162	1	T101	83A	CONDENSER BAY	汽機廠房	汽機廠房底樓	(EL. (-) 43'-0")	是	否
163	1	T101	83B	CONDENSER BAY	汽機廠房	汽機廠房二樓	(EL. (-) 30'-0")	是	否
164	1	T101	83C	CONDENSER BAY	汽機廠房	汽機廠房三樓	(EL. 1'-0")	是	否
165	1	T109	90A	NCCCW PUMP AREA VESSELS ROOM	汽機廠房	汽機廠房底樓	(EL. (-) 40'-0")	否	否
166	1	T109	90B	NCCCW HEAT EXCHANGERS PLATFORM	汽機廠房	汽機廠房二樓	(EL. (-) 22'-0")	否	否
167	1	T109	90C	GENERAL FLOOR AREA, WEST OF COLUMN LINE T7 & SOUTH OF COLUMN LINE TC EXCEPT FOR F.Z. 90D	汽機廠房	汽機廠房二樓	(EL. (-) 30'-0")	否	否
168	1	T109	90D	OFF-GAS H2 ANALYZER AREA	汽機廠房	汽機廠房二樓	(EL. (-) 30'-0")	否	否
169	1	T109	90E	GENERAL FLOOR AREA, EAST OF COLUMN LINE T5 & NORTH OF COLUMN LINE TC	汽機廠房	汽機廠房二樓	(EL. (-) 30'-0")	否	否
170	1	T109	90F	REACTOR FEED PUMP & TURBINES AREA	汽機廠房	汽機廠房二樓	(EL. (-) 26'-0")	是	否
171	1	T109	90G	GENERAL FLOOR AREA, WEST OF COL. LINE T5 & NORTH OF COL. LINE TC	汽機廠房	汽機廠房二樓	(EL. (-) 30'-0")	否	否
172	1	T305	001	GROUND FLOOR AREA, EAST OF COL. LINE T3 TO T9 & SOUTH OF COL. LINE TA	主變壓器區	主變壓器區	(EL. GROUD LEVEL)	否	否
173	1	F102	254	SPENT FUEL POOL MAKE UP PUMP A ROOM	燃料廠房	燃料廠房底樓	(EL. (-) 42'-0")	否	否
174	1	F103	255	SPENT FUEL POOL MAKE UP PUMP B ROOM	燃料廠房	燃料廠房底樓	(EL. (-) 42'-0")	否	否
175	1	F105	256	NORTH PIPING ROOM	燃料廠房	燃料廠房底樓	(EL. (-) 42'-0")	否	否
176	1	F104	257	CONDENSATE TRANSFER PUMP ROOM	燃料廠房	燃料廠房底樓	(EL. (-) 42'-0")	否	否

附件九、巡查區域清單（一號機）

序號	機組	防火區	防火分區	防火區簡述	廠房	位置	高程	高輻射區域	高溫區域
177	1	F105	258	EAST PIPING ROOM	燃料廠房	燃料廠房底樓	(EL. (-) 42'-0")	否	否
178	1	F105	259	SOUTH PIPING ROOM	燃料廠房	燃料廠房底樓	(EL. (-) 42'-0")	否	否
179	1	F105	260	CORRIDOR AREA, 1ST FLOOR	燃料廠房	燃料廠房底樓	(EL. (-) 42'-0")	否	否
180	1	F201	262	NORTH PIPING AND VALVE ROOM (WEST)	燃料廠房	燃料廠房二樓	(EL. (-) 20'-0")	否	否
181	1	F202	263	NORTH PIPING AND VALVE ROOM (EAST)	燃料廠房	燃料廠房二樓	(EL. (-) 20'-0")	否	否
182	1	F203	264	GENERAL FLOOR AREA EAST OF COLUMN LINE F8 (4 ROOMS)	燃料廠房	燃料廠房二樓	(EL. (-) 20'-0")	否	否
183	1	F203	265	CORRIDOR AREA, 2ND FLOOR	燃料廠房	燃料廠房二樓	(EL. (-) 20'-0")	否	否
184	1	F203	266	MCC AND EQUIPMENT AREA	燃料廠房	燃料廠房二樓	(EL. (-) 20'-0")	否	否
185	1	F203	267	SPENT FUEL POOL DRAIN TANK & Hx RM.	燃料廠房	燃料廠房二樓	(EL. (-) 20'-0")	否	否
186	1	F106	309	FUEL BLDG STAIRWAY # 17	燃料廠房	燃料廠房底樓至三樓	(EL. (-) 42'-0" TO 1'-0")	否	否
187	1	F101	253A	WEST CONDENSATE STORAGE TANKS	燃料廠房	燃料廠房底樓至三樓	(EL. (-) 42'-0" TO 1'-0")	否	否
188	1	F101	253B	MIDWEST CONDENSATE STORAGE TANKS	燃料廠房	燃料廠房底樓至三樓	(EL. (-) 42'-0" TO 1'-0")	否	否
189	1	F101	253C	MIDEAST CONDENSATE STORAGE TANKS	燃料廠房	燃料廠房底樓至三樓	(EL. (-) 42'-0" TO 1'-0")	否	否
190	1	F101	253D	EAST CONDENSATE STORAGE TANKS	燃料廠房	燃料廠房底樓至三樓	(EL. (-) 42'-0" TO 1'-0")	否	否
191	1	F105	261A	SPENT FUEL POOL PUMP ROOM	燃料廠房	燃料廠房底樓	(EL. (-) 42'-0")	否	否
192	1	F105	261B	PIPING AND DRAIN SUMP ROOM	燃料廠房	燃料廠房底樓	(EL. (-) 42'-0")	否	否
193	1	F301	268A	WEST REFUELING FLOOR GENERAL AREA OF COLUMN LINE F5	燃料廠房	燃料廠房三樓	(EL. 1'-0")	否	否
194	1	F301	268B	FUEL BUILDING EXHAUST UNIT PLATEFORM	燃料廠房	燃料廠房三樓	(EL. 1'-0")	否	否
195	1	F301	268C	EAST REFUELING FLOOR GENERAL AREA OF COLUMN LINE F5	燃料廠房	燃料廠房三樓	(EL. 1'-0")	否	否
196	1	F302	268D	VEHICLE STORAGE BUILDING	燃料廠房	燃料廠房三樓	(EL. 1'-0")	否	否
197	1	D101	272	SOUTH ROOM DIESEL GENERATOR BUILDING	柴油機廠房	柴油發電機廠房地面樓	(EL. 1'-0")	否	否
198	1	D102	273	DIV. II DIESEL GENERATOR ROOM	柴油機廠房	柴油發電機廠房地面樓	(EL. 1'-0")	否	否
199	1	D103	274	DIV. I DIESEL GENERATOR ROOM	柴油機廠房	柴油發電機廠房地面樓	(EL. 1'-0")	否	否
200	1	D104	275	DIV. III DIESEL GENERATOR ROOM (HPCS)	柴油機廠房	柴油發電機廠房地面樓	(EL. 1'-0")	否	否
201	1	D105	276	SOUTH RECIRC PUMP M/G SET ROOM	柴油機廠房	柴油發電機廠房地面樓	(EL. 1'-0")	否	否
202	1	D106	277	NORTH RECIRC PUMP M/G SET RM	柴油機廠房	柴油發電機廠房地面樓	(EL. 1'-0")	否	否
203	1	D107	279	DIV. I FUEL OIL PUMP VAULT	柴油機廠房	柴油發電機廠房燃料油槽	(EL. (-) 10'-0")	否	否
204	1	D108	280	DIV. II FUEL OIL PUMP VAULT	柴油機廠房	柴油發電機廠房燃料油槽	(EL. (-) 10'-0")	否	否
205	1	D109	281	DIV. III FUEL OIL PUMP VAULT	柴油機廠房	柴油發電機廠房燃料油槽	(EL. (-) 10'-0")	否	否

附件九、巡查區域清單（二號機）

序號	機組	防火區	防火分區	防火區簡述	廠房	位置	高程	高輻射區域	高溫區域
1	2	R301	02	RWCU BACK WASH RECEIVING TANK ROOM	反應器廠房	反應器廠房四樓	(EL. 28'-9")	是	是
2	2	R302	03	DEMIN. DRAIN VALVE ROOM	反應器廠房	反應器廠房五樓	(EL. 40'-4")	是	是
3	2	R303	04	RWCU Hx ROOM	反應器廠房	反應器廠房五樓至六樓	(EL. 37'-1" TO 51'-3")	是	是
4	2	R401	05	RWCU FILTER DEMIN.	反應器廠房	反應器廠房六樓	(EL. 51'-3")	是	是
5	2	R402	06	RWCU FILTER DEMIN.	反應器廠房	反應器廠房六樓	(EL. 51'-3")	是	是
6	2	R403	07	RWCU HOLDING PUMP AREA	反應器廠房	反應器廠房六樓	(EL. 51'-3")	是	是
7	2	R404	08	RWCU PRECOAT & RESIN TANK AREA	反應器廠房	反應器廠房六樓	(EL. 51'-3")	否	是
8	2	R304	09	STEAM TUNNEL	反應器廠房	反應器廠房三樓至四樓	(EL. 2'-10" TO 28'-9")	是	是
9	2	R102	10	DRY WELL	反應器廠房	反應器廠房底樓至五樓	(EL. (-) 28'-10" TO 33'-10")	是	是
10	2	R101	01A	SECONDARY CTMT	反應器廠房	反應器廠房底樓至二樓	(EL. (-) 40'-0" TO (-) 14'-10")	否	是
11	2	R101-E	01B-E	SECONDARY CTMT (EAST)	反應器廠房	反應器廠房三樓	(EL. 3'-0")	否	是
12	2	R101-W	01B-W	SECONDARY CTMT (WEST)	反應器廠房	反應器廠房三樓	(EL. 3'-0")	否	是
13	2	R101-E	01C-E	SECONDARY CTMT (EAST)	反應器廠房	反應器廠房四樓	(EL. 28'-9")	否	是
14	2	R101-W	01C-W	SECONDARY CTMT (WEST)	反應器廠房	反應器廠房四樓	(EL. 28'-9")	否	是
15	2	R101	01D	SECONDARY CTMT	反應器廠房	反應器廠房六樓	(EL. 51'-3")	否	是
16	2	R101	01E	REFUELING FLOOR	反應器廠房	反應器廠房七樓	(EL. 76'-3")	否	是
17	2	R101-S	S04	SECONDARY CTMT SEPARATION ZONE	反應器廠房	反應器廠房三樓至四樓	(EL. 3'-0" & 28'-9")	是	是
18	2	A101	11	RCIC PUMP ROOM	輔機廠房	輔機廠房底樓	(EL. (-) 40'-0")	是	是
19	2	A102	12	RHR A AREA	輔機廠房	輔機廠房底樓	(EL. (-) 40'-0")	是	是
20	2	A103	13	LPCS AREA	輔機廠房	輔機廠房底樓	(EL. (-) 40'-0")	否	否
21	2	A106	15	BACK-UP CRD AREA	輔機廠房	輔機廠房底樓	(EL. (-) 40'-0")	否	否
22	2	A107	16	EAST PIPE SHAFT	輔機廠房	輔機廠房底樓至六樓	(EL. (-) 40'-0" TO 57'-10")	否	否
23	2	A108	17	WEST PIPE SHAFT	輔機廠房	輔機廠房底樓至六樓	(EL. (-) 40'-0" TO 57'-10")	否	否
24	2	A109	18	NORTH CABLE VAULT	輔機廠房	輔機廠房底樓	(EL. (-) 40'-0")	否	否
25	2	A110	19	MIDDLE CABLE VAULT	輔機廠房	輔機廠房底樓	(EL. (-) 40'-0")	否	否
26	2	A111	20	SOUTH CABLE VAULT	輔機廠房	輔機廠房底樓	(EL. (-) 40'-0")	否	否
27	2	A105-W	21	COOLING UNIT AND CABLE VAULT	輔機廠房	輔機廠房底樓	(EL. (-) 40'-0")	否	否
28	2	A112	22	HPCS AREA	輔機廠房	輔機廠房底樓	(EL. (-) 40'-0")	否	否
29	2	A113	23	RHR B AREA	輔機廠房	輔機廠房底樓	(EL. (-) 40'-0")	是	否
30	2	A114	24	RHR C AREA	輔機廠房	輔機廠房底樓	(EL. (-) 40'-0")	是	否
31	2	A211-W	25	PENET. ROOM COOLING UNIT 1C ROOM	輔機廠房	輔機廠房二樓	(EL. (-) 15'-9")	否	否
32	2	A211-W	26	RWCU RECIRC PUMPS INSTRUMENTATION ROOM	輔機廠房	輔機廠房二樓	(EL. (-) 15'-9")	是	否
33	2	A201	27	RWCU RECIRC PUMP A ROOM	輔機廠房	輔機廠房二樓	(EL. (-) 15'-9")	是	否
34	2	A202	28	RWCU RECIRC PUMP B ROOM	輔機廠房	輔機廠房二樓	(EL. (-) 15'-9")	是	否
35	2	A211S	29	PENET. ROOM COOLING UNIT 1D ROOM	輔機廠房	輔機廠房二樓	(EL. (-) 15'-9")	否	否
36	2	A203	30	SWITCHGEAR AND MCC ROOM	輔機廠房	輔機廠房二樓	(EL. (-) 15'-9")	否	否
37	2	A204	31	PIPING PENET. ROOM	輔機廠房	輔機廠房二樓	(EL. (-) 15'-9")	是	否
38	2	A204-E	32	PIPING PENET. ROOM NORTH OF SWITCHGEAR & MCC ROOM	輔機廠房	輔機廠房二樓	(EL. (-) 15'-9")	否	否
39	2	A204-E	33	PIPING PENET. ROOM SOUTH OF EAST HVAC SHAFT	輔機廠房	輔機廠房二樓	(EL. (-) 15'-9")	否	否
40	2	A205	34	CABLE SHAFT	輔機廠房	輔機廠房二樓至四樓	(EL. (-) 15'-0" TO 33'-0")	否	否
41	2	A206	35	CABLE SHAFT	輔機廠房	輔機廠房二樓至四樓	(EL. (-) 15'-0" TO 33'-0")	否	否
42	2	A207	36	CABLE SHAFT	輔機廠房	輔機廠房二樓至四樓	(EL. (-) 15'-0" TO 33'-0")	否	否
43	2	A208	37	CABLE SHAFT	輔機廠房	輔機廠房二樓至四樓	(EL. (-) 15'-0" TO 33'-0")	否	否
44	2	A211-E	38	PIPE PENET. RM. NORTH OF EAST HVAC SHAFT	輔機廠房	輔機廠房二樓	(EL. (-) 15'-9")	否	否
45	2	A213	39	CRD REPAIR ROOM	輔機廠房	輔機廠房二樓	(EL. (-) 15'-9")	是	否

附件九、巡查區域清單（二號機）

序號	機組	防火區	防火分區	防火區簡述	廠房	位置	高程	高輻射區域	高溫區域
46	2	A210	40	PENET. ROOM COOLING UNIT 1B ROOM	輔機廠房	輔機廠房二樓	(EL. (-) 15'-9")	否	否
47	2	A209	41	TRANSFER TUBE VALVE AREA	輔機廠房	輔機廠房二樓	(EL. (-) 15'-9")	否	否
48	2	A204-W	43	PIPING PENET. ROOM NORTH OF LARGE PIPING PENET. ROOM	輔機廠房	輔機廠房二樓	(EL. (-) 15'-9")	否	否
49	2	A211-W	44	PIPE PENET. RM. SOUTH OF PERSONNEL LOCK ACCESS RM.	輔機廠房	輔機廠房二樓	(EL. (-) 15'-9")	否	否
50	2	A212	45	PERSONNEL LOCK ACCESS ROOM	輔機廠房	輔機廠房二樓	(EL. (-) 15'-9")	否	否
51	2	A212	46	PIPE PENET. RM. EAST OF PERSONNEL LOCK ACCESS RM.	輔機廠房	輔機廠房二樓	(EL. (-) 15'-9")	否	否
52	2	A301	47	480V MCC ROOM	輔機廠房	輔機廠房三樓	(EL. (-) 3'-2")	否	否
53	2	A302	48	S.W. ELEC. PENET. ROOM	輔機廠房	輔機廠房三樓	(EL. (-) 3'-2")	否	否
54	2	A308-W	49	PIPE PENET. ROOM NORTH OF S.W. ELEC. PENET. ROOM	輔機廠房	輔機廠房三樓	(EL. (-) 3'-2")	否	否
55	2	A309	50	PIPE PENET. RM. SOUTH OF N.W. ELEC. PENET. RM.	輔機廠房	輔機廠房三樓	(EL. (-) 3'-2")	否	否
56	2	A303	51	N.W. ELEC. PENET ROOM	輔機廠房	輔機廠房三樓	(EL. (-) 3'-2")	否	否
57	2	A304	52	PIPE PENET AREA BETWEEN N.E. & N.W. ELEC. PENET ROOM	輔機廠房	輔機廠房三樓	(EL. (-) 3'-2")	否	否
58	2	A305	53	N.E. ELEC. PENET ROOM	輔機廠房	輔機廠房三樓	(EL. (-) 3'-2")	否	否
59	2	A306	54	S.E. ELEC. PENET ROOM	輔機廠房	輔機廠房三樓	(EL. (-) 3'-2")	否	否
60	2	A307	55	480V LOAD CENTER AREA	輔機廠房	輔機廠房三樓	(EL. (-) 3'-2")	否	否
61	2	A401	57	480V MCC AREA	輔機廠房	輔機廠房四樓	(EL. 21'-10")	否	否
62	2	A402	58	S.W. ELEC. PENET. ROOM	輔機廠房	輔機廠房四樓	(EL. 21'-10")	否	否
63	2	A404	61	RADIOACTIVE PIPE PENET ROOM	輔機廠房	輔機廠房四樓	(EL. 21'-10")	否	否
64	2	A407	62	PIPE PENET. ROOM NORTH OF S.E. ELEC. PENET. ROOM	輔機廠房	輔機廠房四樓	(EL. 21'-10")	否	否
65	2	A405	63	S.E. ELEC. PENET ROOM	輔機廠房	輔機廠房四樓	(EL. 21'-10")	否	否
66	2	A406	64	EMPTY RM. SOUTH OF S.E. ELEC. PENET. RM.	輔機廠房	輔機廠房四樓	(EL. 21'-10")	否	否
67	2	A501	66	SOUTH HALF OF ENCLOSURE BLDG	輔機廠房	輔機廠房五樓	(EL. 39'-10")	否	否
68	2	A502	67	PIPE PENET. ROOM	輔機廠房	輔機廠房五樓	(EL. 39'-10")	否	否
69	2	A502	68	R/B NORMAL PURGE SUPPLY UNIT ROOM	輔機廠房	輔機廠房五樓	(EL. 39'-10")	否	否
70	2	A502	69	PIPING PENET. ROOM EAST OF R/B NORMAL PURGE ROOM	輔機廠房	輔機廠房五樓	(EL. 39'-10")	否	否
71	2	A502	70	PIPING PENET. ROOM WEST OF EXHAUST UNIT ROOM	輔機廠房	輔機廠房五樓	(EL. 39'-10")	否	否
72	2	A502	71	EXHAUST UNIT ROOM	輔機廠房	輔機廠房五樓	(EL. 39'-10")	否	否
73	2	A116	72	RADIOACTIVE PIPE SHAFT	輔機廠房	輔機廠房底樓至六樓	(EL. (-) 40'-0" TO 57'-10")	否	否
74	2	A601	74	UNUSED PENET RM. SOUTH OF SGTS EXH. UNIT RM.	輔機廠房	輔機廠房六樓	(EL. 57'-10")	否	否
75	2	A601	75	SGTS EXHAUST UNIT RM (WEST)	輔機廠房	輔機廠房六樓	(EL. 57'-10")	否	否
76	2	A601	76	PIPE PENET ROOM SOUTH OF SGTS EXH. UNIT ROOM	輔機廠房	輔機廠房六樓	(EL. 57'-10")	否	否
77	2	A601	77	SGTS EXHAUST UNIT RM (EAST)	輔機廠房	輔機廠房六樓	(EL. 57'-10")	否	否
78	2	A601	78	PIPE PENET. RM. SOUTH OF EAST SGTS EXH. UNIT RM.	輔機廠房	輔機廠房六樓	(EL. 57'-10")	否	否
79	2	A701	80	GENERAL FLOOR AREA 7TH FLOOR	輔機廠房	輔機廠房七樓	(EL. 76'-3")	否	否
80	2	A701	81	NORTHEAST QUARTER OF ENCLOSURE BLDG	輔機廠房	輔機廠房七樓	(EL. 76'-3")	否	否
81	2	A504	82	CABLE TRAY TUNNEL ON AUX. BLDG ROOF	輔機廠房	輔機廠房五樓	(EL. 39'-10")	否	否
82	2	A117	219	AUX. BLDG CABLE & PIPE GALLERY	輔機廠房	輔機廠房底樓至四樓	(EL. (-) 40'-0" TO 21'-10")	否	否
83	2	A115	220	PIPE PENET. ROOM NORTH OF HPCS AREA	輔機廠房	輔機廠房底樓	(EL. (-) 40'-0")	否	否
84	2	A502	278	RADIOACTIVE PIPE PENET. RM.	輔機廠房	輔機廠房五樓	(EL. 39'-10")	否	否
85	2	A408	284	EXTERIOR STM TUNNEL	輔機廠房	輔機廠房四樓	(EL. 3'-2" TO 39')	否	否
86	2	A118	301	AUX BLDG STAIRWAY #4	輔機廠房	輔機廠房底樓至七樓	(EL. (-) 40'-0" TO 76'-3")	否	否
87	2	A119	302	AUX BLDG STAIRWAY #5	輔機廠房	輔機廠房底樓至六樓	(EL. (-) 40'-0" TO 57'-10")	否	否
88	2	A120	303	AUX BLDG STAIRWAY #6	輔機廠房	輔機廠房底樓至三樓	(EL. (-) 40'-0" TO 3'-2")	否	否
89	2	A121	307	AUX BLDG WEST HVAC SHAFT (SUPPLY)	輔機廠房	輔機廠房底樓至七樓	(EL. (-) 40'-0" TO 76'-3")	否	否
90	2	A122	308	AUX BLDG EAST HVAC SHAFT (EXHAUST)	輔機廠房	輔機廠房底樓至六樓	(EL. (-) 40'-0" TO 57'-10")	否	否

附件九、巡查區域清單（二號機）

序號	機組	防火區	防火分區	防火區簡述	廠房	位置	高程	高輻射區域	高溫區域
91	2	A801	321	ELEV. MACH. RM. & STAIRWELL ROOF	輔機廠房	輔機廠房電梯機房	(EL. 93'-3")	否	否
92	2	A104	14A	CRD PUMP TRANSFER TUBE DRAIN TANK ROOMS	輔機廠房	輔機廠房底樓	(EL. (-) 40'-0")	否	否
93	2	A105-E	14B	GENERAL AREA N.E. OF RX BLDG	輔機廠房	輔機廠房底樓	(EL. (-) 40'-0")	否	否
94	2	A105-E	14C	EAST CORRIDOR 1ST FLOOR	輔機廠房	輔機廠房底樓	(EL. (-) 40'-0")	否	否
95	2	A105-E	14D-E	SOUTH CORRIDOR (EAST) 1ST FLOOR	輔機廠房	輔機廠房底樓	(EL. (-) 40'-0")	否	否
96	2	A105-W	14D-W	SOUTH CORRIDOR (WEST) 1ST FLOOR	輔機廠房	輔機廠房底樓	(EL. (-) 40'-0")	否	否
97	2	A105-W	14E	WEST CORRIDOR 1ST FLOOR	輔機廠房	輔機廠房底樓	(EL. (-) 40'-0")	否	否
98	2	A211-E	42A	NORTHEAST CORRIDOR 2ND FLOOR	輔機廠房	輔機廠房二樓	(EL. (-) 15'-9")	否	否
99	2	A211-E	42B-N	NORTHEAST CORRIDOR 2ND FLOOR	輔機廠房	輔機廠房二樓	(EL. (-) 15'-9")	否	否
100	2	A211-W	42B-S	SOUTHEAST CORRIDOR 2ND FLOOR	輔機廠房	輔機廠房二樓	(EL. (-) 15'-9")	否	否
101	2	A211-W	42C	SOUTH CORRIDOR 2ND FLOOR	輔機廠房	輔機廠房二樓	(EL. (-) 15'-9")	否	否
102	2	A211-W	42D	WEST AND NORTHWEST CORRIDORS 2ND FLOOR	輔機廠房	輔機廠房二樓	(EL. (-) 15'-9")	否	否
103	2	A308-E	56A-E	SOUTH CORRIDOR (EAST) 3RD FLOOR	輔機廠房	輔機廠房三樓	(EL. 3'-2")	否	否
104	2	A308-W	56A-W	SOUTH CORRIDOR (WEST) 3RD FLOOR	輔機廠房	輔機廠房三樓	(EL. 3'-2")	否	否
105	2	A308-W	56B	WEST CORRIDOR 3RD FLOOR	輔機廠房	輔機廠房三樓	(EL. 3'-2")	否	否
106	2	A308	56C	NORTH CORRIDOR 3RD FLOOR	輔機廠房	輔機廠房三樓	(EL. 3'-2" & 7'-0")	否	否
107	2	A308-E	56D	EAST CORRIDOR 3RD FLOOR	輔機廠房	輔機廠房三樓	(EL. 3'-2" & 1'-0")	否	否
108	2	A308-E	56E	SWGR ROOM CLR AREA	輔機廠房	輔機廠房三樓	(EL. 3'-2")	否	否
109	2	A407	59A	PIPE PENET. AREA NORTH OF S.E. ELEC. PENET. ROOM	輔機廠房	輔機廠房四樓	(EL. 21'-10")	否	否
110	2	A407	59B	PIPE PENET. AREA SOUTH OF RX WTR SAMPLING ROOM	輔機廠房	輔機廠房四樓	(EL. 21'-10")	否	否
111	2	A407	59C	RX WATER SAMPLING ROOM	輔機廠房	輔機廠房四樓	(EL. 21'-10")	否	否
112	2	A403	60A	CONTAINMENT H2 MONITOR ROOMS & INSTRUMENT AREA	輔機廠房	輔機廠房四樓	(EL. 21'-10")	否	否
113	2	A403	60B	EMPTY ROOM BETWEEN H2 MONITOR ROOMS	輔機廠房	輔機廠房四樓	(EL. 21'-10")	否	否
114	2	A403	60C	CONTAINMENT H2 MONITOR ROOMS & INSTRUMENT AREA	輔機廠房	輔機廠房四樓	(EL. 21'-10")	否	否
115	2	A407	65A	SOUTHEAST CORRIDOR 4TH FLOOR	輔機廠房	輔機廠房四樓	(EL. 21'-10")	否	否
116	2	A407	65B	NORTHEAST CORRIDOR 4TH FLOOR	輔機廠房	輔機廠房四樓	(EL. 21'-10" & 25'-10")	否	否
117	2	A407	65C	NORTH CORRIDOR 4TH FLOOR	輔機廠房	輔機廠房四樓	(EL. 21'-10")	否	否
118	2	A407	65D	WEST CORRIDOR 4TH FLOOR	輔機廠房	輔機廠房四樓	(EL. 21'-10")	否	否
119	2	A502	73A	EAST CORRIDOR 5TH FLOOR	輔機廠房	輔機廠房五樓	(EL. 39'-10")	否	否
120	2	A502	73B	R/B NORMAL PURGE EXHAUST UNIT ROOM	輔機廠房	輔機廠房五樓	(EL. 39'-10")	否	否
121	2	A502	73C	NORTH CORRIDOR 5TH FLOOR	輔機廠房	輔機廠房五樓	(EL. 39'-10")	否	否
122	2	A502	73D	WEST CORRIDOR 5TH FLOOR	輔機廠房	輔機廠房五樓	(EL. 39'-10")	否	否
123	2	A601	79A	SOUTHEAST CORRIDOR 6TH FLOOR	輔機廠房	輔機廠房六樓	(EL. 57'-10")	否	否
124	2	A601	79B	NORTHEAST CORRIDOR 6TH FLOOR	輔機廠房	輔機廠房六樓	(EL. 57'-10")	否	否
125	2	A601	79C	NORTH CORRIDOR 6TH FLOOR	輔機廠房	輔機廠房六樓	(EL. 57'-10")	否	否
126	2	A601	79D	PIPE PENET ROOM WEST OF EAST SGTS EXH. UNIT ROOM	輔機廠房	輔機廠房六樓	(EL. 57'-10")	否	否
127	2	A601	79E	UNUSED PENET ROOM EAST OF EAST SGTS EXH. UNIT ROOM	輔機廠房	輔機廠房六樓	(EL. 57'-10")	否	否
128	2	A601	79F	WEST CORRIDOR 6TH FLOOR	輔機廠房	輔機廠房六樓	(EL. 57'-10")	否	否
129	2	A105-S	S01	SOUTH CORRIDOR 1ST FLOOR SEPARATION ZONE	輔機廠房	輔機廠房底樓	(EL. (-) 40'-0")	否	否
130	2	A211S	S02	EAST CORRIDOR 2ND FLOOR SEPARATION ZONE	輔機廠房	輔機廠房二樓	(EL. (-) 15'-9")	否	否
131	2	A308-S	S03	SOUTH CORRIDOR 3RD FLOOR SEPARATION ZONE	輔機廠房	輔機廠房三樓	(EL. 3'-2")	否	否
132	2	T109	84	RFPT LUBE OIL CONDITIONER AREA	汽機廠房	汽機廠房底樓	(EL. (-) 39'-0")	否	否
133	2	T102	85	CONDENSATE PUMP AREA	汽機廠房	汽機廠房底樓至二樓	(EL. (-) 47'-6" TO (-) 30'-0")	否	否
134	2	T103	86	CONDENSATE DEMIN. VALVE RM. & SLUICE PUMPS	汽機廠房	汽機廠房底樓	(EL. (-) 39'-0")	否	否
135	2	T104	87	TURB BASEMENT VALVE ROOM	汽機廠房	汽機廠房底樓	(EL. (-) 39'-0")	否	否

附件九、巡查區域清單（二號機）

序號	機組	防火區	防火分區	防火區簡述	廠房	位置	高程	高輻射區域	高溫區域
136	2	T104	88	VACUUM PUMP AREA	汽機廠房	汽機廠房底樓	(EL. (-) 39'-0")	否	否
137	2	T104	89	OFF-GAS PREHEATERS & RADIOACTIVE PIPE TUNNEL	汽機廠房	汽機廠房底樓	(EL. (-) 39'-0")	否	否
138	2	T109	91	GENERAL FLOOR AREA, EAST OF COL. LINE T17 & SOUTH OF COL. LINE TC	汽機廠房	汽機廠房二樓	(EL. (-) 30'-0")	否	否
139	2	T104	92	STEAM JET AIR EJECTOR ROOM	汽機廠房	汽機廠房二樓	(EL. (-) 24'-0")	否	否
140	2	T105	93	RESIN REGENERATION ROOM	汽機廠房	汽機廠房二樓	(EL. (-) 26'-0")	否	否
141	2	T105	94	RESIN REGENERATION ROOM	汽機廠房	汽機廠房二樓	(EL. (-) 26'-0")	否	否
142	2	T106	95	CONDENSATE DEMIN. VESSELS ROOMS	汽機廠房	汽機廠房二樓	(EL. (-) 26'-0")	否	否
143	2	T107	96	CONDENSATE DEMIN. VESSELS ROOMS	汽機廠房	汽機廠房二樓	(EL. (-) 26'-0")	否	否
144	2	T108	97	CONDENSATE DEMIN. VESSELS ROOMS	汽機廠房	汽機廠房二樓	(EL. (-) 26'-0")	是	否
145	2	T201	98	TURBINE LUBE OIL RESERVOIR ROOM	汽機廠房	汽機廠房三樓	(EL. 1'-0")	否	否
146	2	T202	99	STEAM SEAL EVAPORATOR ROOM	汽機廠房	汽機廠房三樓	(EL. 1'-0")	否	否
147	2	T203	100	FEEDWATER HEATER AREA	汽機廠房	汽機廠房三樓	(EL. 1'-0")	否	否
148	2	T204	101	TURB BLDG BATTERY ROOM	汽機廠房	汽機廠房三樓	(EL. 1'-0")	否	否
149	2	T205	102	TURB BLDG SWGR ROOM	汽機廠房	汽機廠房三樓	(EL. 1'-0")	否	否
150	2	T301	104	SOUTH MSR ROOM	汽機廠房	汽機廠房四樓	(EL. 30'-0")	否	否
151	2	T302	105	NORTH MSR ROOM	汽機廠房	汽機廠房四樓	(EL. 30'-0")	否	否
152	2	T303	106	FEEDWATER HEATER AREA	汽機廠房	汽機廠房四樓	(EL. 30'-0")	否	否
153	2	T109	113	COMMON EQ AREA BETWEEN COL LINES T9 & T11	汽機廠房	汽機廠房二樓	(EL. (-) 30'-0")	否	否
154	2	T401	401	TPCCW HEAD TK & WIR BOX VACUUM TK PLATFORM	汽機廠房	汽機廠房4 1/2樓	(EL. 41'-0")	否	否
155	2	T110	310	TURB BUILDING STAIRWAY # 12	汽機廠房	汽機廠房底樓至四樓	(EL. (-) 40'-0" TO 30'-0")	否	否
156	2	T111	311	TURB BUILDING STAIRWAY # 13	汽機廠房	汽機廠房二樓至四樓	(EL. (-) 40'-0" TO 30'-0")	否	否
157	2	T112	312	TURB BUILDING STAIRWAY # 15	汽機廠房	汽機廠房底樓至四樓	(EL. (-) 40'-0" TO 30'-0")	否	否
158	2	T501	322	ELEV. MACH. RM. & STAIRWELL ROOF	汽機廠房	汽機廠房電梯機房	(EL. 47'-0")	否	否
159	2	T109	103A	GENERAL FLOOR AREA EAST OF COL LINE T12 & SOUTH OF COL LINE TF	汽機廠房	汽機廠房三樓	(EL. 1'-0")	否	否
160	2	T109	103B	GENERAL FLOOR AREA EAST OF COL LINE T14 & NORTH OF COL LINE TE & AREA BETWEEN COL LINTS T9 & T11	汽機廠房	汽機廠房三樓	(EL. 1'-0")	否	否
161	2	T109	103C	GENERAL FLOOR AREA EAST OF COL LINE T14 & NORTH OF F.Z. 98	汽機廠房	汽機廠房三樓	(EL. 1'-0")	否	否
162	2	T109	107A	TURBINE OPERATING AREA	汽機廠房	汽機廠房四樓	(EL. 30'-0")	否	否
163	2	T109	107B	GENERATOR & EXCITER AREA	汽機廠房	汽機廠房四樓	(EL. 30'-0")	否	否
164	2	T109	107C	GENERAL FL. AREA-TURB OPERATING FL.	汽機廠房	汽機廠房四樓	(EL. 30'-0")	否	否
165	2	T101	83A	CONDENSER BAY	汽機廠房	汽機廠房底樓	(EL. (-) 43'-0")	否	否
166	2	T101	83B	CONDENSER BAY	汽機廠房	汽機廠房二樓	(EL. (-) 30'-0")	否	是
167	2	T101	83C	CONDENSER BAY	汽機廠房	汽機廠房三樓	(EL. 1'-0")	否	否
168	2	T109	90B	NCCCW HEAT EXCHANGERS PLATEFORM	汽機廠房	汽機廠房二樓	(EL. (-) 22'-0")	否	否
169	2	T109	90C	GENERAL FLOOR AREA, EAST OF COLUMN LINE T12 & SOUTH OF COL. LINE TC EXCEPT FOR F.Z. 90D	汽機廠房	汽機廠房二樓	(EL. (-) 22'-0")	否	否
170	2	T109	90D	OFF-GAS H2 ANALYZER AREA	汽機廠房	汽機廠房二樓	(EL. (-) 30'-0")	否	否
171	2	T109	90E	GENERAL FLOOR AREA, WEST OF COLUMN LINE T14 & NORTH OF COL. LINE TC EXCEPT FOR F.Z. 113	汽機廠房	汽機廠房二樓	(EL. (-) 30'-0")	否	否
172	2	T109	90F	REACTOR FEED PUMP & TURBINE AREA	汽機廠房	汽機廠房二樓	(EL. (-) 30'-0")	否	否
173	2	T109	90G	GENERAL FLOOR AREA, EAST OF COLUMN LINE T14 & NORTH OF COLUMN LINE TC	汽機廠房	汽機廠房二樓	(EL. (-) 30'-0")	否	否
174	2	T109	90H	RHR BOOSTER PUMP AREA	汽機廠房	汽機廠房底樓	(EL. (-) 36'-0")	否	否

附件九、巡查區域清單（二號機）

序號	機組	防火區	防火分區	防火區簡述	廠房	位置	高程	高輻射區域	高溫區域
175	2	T304	002	GROUND FLOOR AREA, EAST OF COL. LINE T12 TO T17 & SOUTH OF COL. LINE TA	主變壓器區	主變壓器區	(EL. GROUD LEVEL)	否	否
176	2	T306	003	飼水加氫儲存槽	飼水加氫儲存槽區	飼水加氫儲存槽區	(EL. GROUD LEVEL)	否	否
177	2	F102	254	SPENT FUEL POOL MAKE UP PUMP A ROOM	燃料廠房	燃料廠房底樓	(EL. (-) 42'-0")	否	否
178	2	F103	255	SPENT FUEL POOL MAKE UP PUMP B ROOM	燃料廠房	燃料廠房底樓	(EL. (-) 42'-0")	否	否
179	2	F105	256	NORTH PIPING ROOM	燃料廠房	燃料廠房底樓	(EL. (-) 42'-0")	否	否
180	2	F104	257	CONDENSATE TRANSFER PUMP ROOM	燃料廠房	燃料廠房底樓	(EL. (-) 42'-0")	否	否
181	2	F105	258	EAST PIPING ROOM	燃料廠房	燃料廠房底樓	(EL. (-) 42'-0")	否	否
182	2	F105	259	SOUTH PIPING ROOM	燃料廠房	燃料廠房底樓	(EL. (-) 42'-0")	否	否
183	2	F105	260	CORRIDOR AREA, 1ST FLOOR	燃料廠房	燃料廠房底樓	(EL. (-) 42'-0")	否	否
184	2	F201	262	NORTH PIPING AND VALVE ROOM (WEST)	燃料廠房	燃料廠房二樓	(EL. (-) 42'-0")	否	否
185	2	F202	263	NORTH PIPING AND VALVE ROOM (EAST)	燃料廠房	燃料廠房二樓	(EL. (-) 42'-0")	否	否
186	2	F203	264	GENERAL FLOOR AREA EAST OF COLUMN LINE F8 (4 ROOMS)	燃料廠房	燃料廠房二樓	(EL. (-) 42'-0")	否	否
187	2	F203	265	CORRIDOR AREA, 2ND FLOOR	燃料廠房	燃料廠房二樓	(EL. (-) 42'-0")	否	否
188	2	F203	266	MCC AND EQUIPMENT AREA	燃料廠房	燃料廠房二樓	(EL. (-) 42'-0")	否	否
189	2	F203	267	SPENT FUEL POOL DRAIN TANK & Hx RM.	燃料廠房	燃料廠房二樓	(EL. (-) 42'-0")	否	否
190	2	F106	309	FUEL BLDG STAIRWAY # 18	燃料廠房	燃料廠房底樓至三樓	(EL. (-) 42'-0" TO 1'-0")	否	否
191	2	F101	253A	WEST CONDENSATE STORAGE TANK	燃料廠房	燃料廠房底樓至三樓	(EL. (-) 42'-0" TO 1'-0")	否	否
192	2	F101	253B	MIDWEST CONDENSATE STORAGE TANK	燃料廠房	燃料廠房底樓至三樓	(EL. (-) 42'-0" TO 1'-0")	否	否
193	2	F101	253C	MIDEAST CONDENSATE STORAGE TANK	燃料廠房	燃料廠房底樓至三樓	(EL. (-) 42'-0" TO 1'-0")	否	否
194	2	F101	253D	EAST CONDENSATE STORAGE TANK	燃料廠房	燃料廠房底樓至三樓	(EL. (-) 42'-0" TO 1'-0")	否	否
195	2	F105	261A	SPENT FUEL POOL PUMP ROOM	燃料廠房	燃料廠房底樓	(EL. (-) 42'-0")	否	否
196	2	F105	261B	PIPING AND DRAIN SUMP ROOM	燃料廠房	燃料廠房底樓	(EL. (-) 42'-0")	否	否
197	2	F301	268A	WEST REFUELING FLOOR GENERAL AREA OF COLUMN LINE F9	燃料廠房	燃料廠房三樓	(EL. 1'-0")	否	否
198	2	F301	268B	FUEL BLDG. EXHAUST UNIT PLATEFORM	燃料廠房	燃料廠房三樓	(EL. 1'-0")	否	否
199	2	F301	268C	EAST REFUELING FLOOR GENERAL AREA OF COLUMN LINE F9	燃料廠房	燃料廠房三樓	(EL. 1'-0")	否	否
200	2	F302	268D	VEHICLE STORAGE BUILDING	燃料廠房	燃料廠房三樓	(EL. 1'-0")	否	否
201	2	D101	272	SOUTH ROOM DIESEL GENERATOR BUILDING	柴油發電機廠房	柴油發電機廠房地面樓	(EL. 1'-0")	否	否
202	2	D102	273	DIV. I DIESEL GENERATOR ROOM	柴油發電機廠房	柴油發電機廠房地面樓	(EL. 1'-0")	否	否
203	2	D103	274	DIV. II DIESEL GENERATOR ROOM	柴油發電機廠房	柴油發電機廠房地面樓	(EL. 1'-0")	否	否
204	2	D104	275	DIV. III DIESEL GENERATOR ROOM (HPCS)	柴油發電機廠房	柴油發電機廠房地面樓	(EL. 1'-0")	否	否
205	2	D105	276	SOUTH RECIRC PUMP M/G SET ROOM	柴油發電機廠房	柴油發電機廠房地面樓	(EL. 1'-0")	否	否
206	2	D106	277	NORTH RECIRC PUMP M/G SET ROOM	柴油發電機廠房	柴油發電機廠房地面樓	(EL. 1'-0")	否	否
207	2	D107	279	DIV. I FUEL OIL PUMP VAULT	柴油發電機廠房	柴油發電機廠房燃料油槽	(EL. (-) 10'-0")	否	否
208	2	D108	280	DIV. II FUEL OIL PUMP VAULT	柴油發電機廠房	柴油發電機廠房燃料油槽	(EL. (-) 10'-0")	否	否
209	2	D109	281	DIV. III FUEL OIL PUMP VAULT	柴油發電機廠房	柴油發電機廠房燃料油槽	(EL. (-) 10'-0")	否	否

附件九、巡查區域清單（共用機組）

序號	機組	防火區	防火分區	防火區簡述	廠房	位置	高程	高輻射區域	高溫區域
1	0	D110	500	DIESEL GENERATOR ROOM	第五台柴油機廠房	第五台柴油發電機廠房地面樓	(EL. 1’ -0”)	否	是
2	0	D110	504	SWITCHGEAR & MCC ROOM	第五台柴油機廠房	第五台柴油發電機廠房地面樓	(EL. 1’ -0”)	否	是
3	0	D110	505	CORRIDOR	第五台柴油機廠房	第五台柴油發電機廠房地面樓	(EL. 1’ -0”)	否	是
4	0	D111	501	CONTROL ROOM	第五台柴油機廠房	第五台柴油發電機廠房地面樓	(EL. 1’ -0”)	否	是
5	0	D112	502	STAIR #1	第五台柴油機廠房	第五台柴油發電機廠房地面樓至二樓	(EL. 1’ -0” TO 29’ -0”)	否	否
6	0	D113	503	BATTERY ROOM	第五台柴油機廠房	第五台柴油發電機廠房地面樓	(EL. 1’ -0”)	否	否
7	0	D114	506	PUMP ROOM	第五台柴油機廠房	第五台柴油發電機廠房地面樓	(EL. 1’ -0”)	否	否
8	0	D115	507	STORAGE TANK	第五台柴油機廠房	第五台柴油發電機廠房地面樓	(EL. 1’ -0”)	否	否
9	0	D201	520	AIR CONDITION ROOM	第五台柴油機廠房	第五台柴油發電機廠房1 1/2樓	(EL. 15’ -0”)	否	否
10	0	D301	510	ESF EXHAUST ROOM	第五台柴油機廠房	第五台柴油發電機廠房二樓	(EL. 29’ -0”)	否	否
11	0	D302	512	VENTILATION (I) ROOM	第五台柴油機廠房	第五台柴油發電機廠房二樓	(EL. 29’ -0”)	否	否
12	0	D302	513	VENTILATION (II) ROOM	第五台柴油機廠房	第五台柴油發電機廠房二樓	(EL. 29’ -0”)	否	否
13	0	D303	514	CORRIDOR 2ND FLOOR	第五台柴油機廠房	第五台柴油發電機廠房二樓	(EL. 29’ -0”)	否	否
14	0	D304	515	DAY TANK ROOM	第五台柴油機廠房	第五台柴油發電機廠房二樓	(EL. 29’ -0”)	否	否
15	0	D305	516	INTAKE AIR FILTER ROOM	第五台柴油機廠房	第五台柴油發電機廠房二樓	(EL. 29’ -0”)	否	否
16	0	C101	109	WEST CONTROL BLDG PIPE TUNNEL	控制廠房	控制廠房底樓	(EL. (-) 40’ -0”)	否	否
17	0	C102	110	EAST CONTROL BLDG PIPE TUNNEL	控制廠房	控制廠房底樓	(EL. (-) 40’ -0”)	否	否
18	0	C104	112	CONTROL BLDG AIR SHAFT	控制廠房	控制廠房底樓至樓頂	(EL. (-) 40’ - 0” TO 57’ -4”)	否	否
19	0	C201	114	WEST CONTROL BUILDING CORRIDOR	控制廠房	控制廠房二樓	(EL. (-) 20’ -0”)	否	否
20	0	C202	115	EAST CONTROL BUILDING CORRIDOR	控制廠房	控制廠房二樓	(EL. (-) 20’ -0”)	否	否
21	0	C203	116	UNIT 1 REMOTE SHUTDOWN ROOM	控制廠房	控制廠房二樓	(EL. (-) 20’ -0”)	否	否
22	0	C204	117	UNIT 1 DIV. II BATTERY ROOM 1GDBB	控制廠房	控制廠房二樓	(EL. (-) 20’ -0”)	否	否
23	0	C205	118	UNIT 1 DIV. II BATTERY ROOM 1GDBD	控制廠房	控制廠房二樓	(EL. (-) 20’ -0”)	否	否
24	0	C206	119	UNIT 1 NORTH ESF SWITCHGEAR ROOM (DIV. II)	控制廠房	控制廠房二樓	(EL. (-) 20’ -0”)	否	否
25	0	C207	120	UNIT 1 BATTERY ROOM 1RDBA (DIV. I)	控制廠房	控制廠房二樓	(EL. (-) 20’ -0”)	否	否
26	0	C208	121	UNIT 1 BATTERY ROOM 1RDBC (DIV. I)	控制廠房	控制廠房二樓	(EL. (-) 20’ -0”)	否	否
27	0	C209	122	UNIT 1 SOUTH ESF SWITCHGEAR ROOM (DIV. I)	控制廠房	控制廠房二樓	(EL. (-) 20’ -0”)	否	否
28	0	C210	123	UNIT 2 SOUTH ESF SWITCHGEAR ROOM (DIV. II)	控制廠房	控制廠房二樓	(EL. (-) 20’ -0”)	否	否
29	0	C211	124	UNIT 2 BATTERY ROOM 2GDBB (DIV. II)	控制廠房	控制廠房二樓	(EL. (-) 20’ -0”)	否	否
30	0	C212	125	UNIT 2 BATTERY ROOM 2GDBD (DIV. II)	控制廠房	控制廠房二樓	(EL. (-) 20’ -0”)	否	否
31	0	C213	126	UNIT 2 NORTH ESF SWITCHGEAR ROOM (DIV. I)	控制廠房	控制廠房二樓	(EL. (-) 20’ -0”)	否	否
32	0	C214	127	UNIT 2 BATTERY ROOM 2RDBC (DIV. I)	控制廠房	控制廠房二樓	(EL. (-) 20’ -0”)	否	否
33	0	C215	128	UNIT 2 BATTERY ROOM 2RDBA (DIV. I)	控制廠房	控制廠房二樓	(EL. (-) 20’ -0”)	否	否
34	0	C216	129	UNIT 2 REMOTE SHUTDOWN ROOM	控制廠房	控制廠房二樓	(EL. (-) 20’ -0”)	否	否
35	0	C301	131	CABLE SPREADING ROOM	控制廠房	控制廠房三樓	(EL. 1’ -0”)	否	否
36	0	C302	132	UNIT 1 NORTH RPS MG SET ROOM B	控制廠房	控制廠房三樓	(EL. 1’ -0”)	否	否
37	0	C303	133	UNIT 1 SOUTH RPS MG SET ROOM A	控制廠房	控制廠房三樓	(EL. 1’ -0”)	否	否
38	0	C304	134	COMPUTER ROOM	控制廠房	控制廠房三樓	(EL. 1’ -0”)	否	否
39	0	C305	135	ERF COMPUTER ROOM	控制廠房	控制廠房三樓	(EL. 1’ -0”)	否	否
40	0	C306	136	UNIT 2 SOUTH RPS MG SET ROOM	控制廠房	控制廠房三樓	(EL. 1’ -0”)	否	否
41	0	C307	137	UNIT 2 NORTH RPS MG SET ROOM A	控制廠房	控制廠房三樓	(EL. 1’ -0”)	否	否
42	0	C308	138	WEST CONTROL BUILDING CORRIDOR	控制廠房	控制廠房三樓	(EL. 1’ -0”)	否	否
43	0	C309	139	EAST CONTROL BUILDING CORRIDOR	控制廠房	控制廠房三樓	(EL. 1’ -0”)	否	否
44	0	C401	140	WEST CONTROL BUILDING CORRIDOR	控制廠房	控制廠房四樓	(EL. 30’ -0”)	否	否
45	0	C402	141	EAST CONTROL BUILDING CORRIDOR	控制廠房	控制廠房四樓	(EL. 30’ -0”)	否	否
46	0	C403	142	CONFERENCE ROOM & KITCHEN AREA	控制廠房	控制廠房四樓	(EL. 30’ -0”)	否	否
47	0	C219	304	UNIT 1 ERF BATTERY ROOM	控制廠房	控制廠房二樓	(EL. (-) 20’ -0”)	否	否
48	0	C219	305	UNIT 2 ERF BATTERY ROOM	控制廠房	控制廠房二樓	(EL. (-) 20’ -0”)	否	否
49	0	C105	306	CONTROL BLDG STAIRWAY NO. 10	控制廠房	控制廠房底樓至樓頂	(EL. (-) 40’ -0” TO 57’ -4”)	否	否
50	0	C106	316	CONTROL BLDG SMOKE EXHAUST AIR SHAFT	控制廠房	控制廠房底樓至樓頂	(EL. (-) 40’ -0” TO 57’ -4”)	否	否
51	0	C501	324	ELEVATOR MACHINE RM. & STAIRWELL ROOF	控制廠房	控制廠房電梯機房	(EL. 47’ -0”)	否	否
52	0	C103	111A	GENERAL FLOOR AREA WEST OF COLUMN LINE C4	控制廠房	控制廠房底樓	(EL. (-) 40’ -0”)	否	否

附件九、巡查區域清單（共用機組）

序號	機組	防火區	防火分區	防火區簡述	廠房	位置	高程	高輻射區域	高溫區域
53	0	C103	111B	EMERGENCY WATER CHILLER ROOM (UNIT 1, DIV. II)	控制廠房	控制廠房底樓	(EL. (-) 40’ -0”)	否	否
54	0	C103	111C	EMERGENCY WATER CHILLER ROOM (UNIT 1, DIV. I)	控制廠房	控制廠房底樓	(EL. (-) 40’ -0”)	否	否
55	0	C103	111D	EMERGENCY WATER CHILLER ROOM (UNIT 2, DIV. II)	控制廠房	控制廠房底樓	(EL. (-) 40’ -0”)	否	否
56	0	C103	111E	EMERGENCY WATER CHILLER ROOM (UNIT 2, DIV. I)	控制廠房	控制廠房底樓	(EL. (-) 40’ -0”)	否	否
57	0	C103	111F	GENERAL FLOOR AREA EAST OF COLUMN LINE C4	控制廠房	控制廠房底樓	(EL. (-) 40’ -0”)	否	否
58	0	C217	130A	UNIT 1 BATTERY CHARGER & SWBD 1RDA ROOM	控制廠房	控制廠房二樓	(EL. (-) 20’ -0”)	否	否
59	0	C218	130B	UNIT 2 BATTERY CHARGERS & SWBD 2RDC ROOM (DIV. I)	控制廠房	控制廠房二樓	(EL. (-) 20’ -0”)	否	否
60	0	C219	130C	GENERAL FLOOR AREA WEST OF COLUMN LINE C4	控制廠房	控制廠房二樓	(EL. (-) 20’ -0”)	否	否
61	0	C219	130D	GENERAL FLOOR AREA EAST OF COLUMN LINE C4	控制廠房	控制廠房二樓	(EL. (-) 20’ -0”)	否	否
62	0	C403	143A	CONTROL PANEL AREA	控制廠房	控制廠房四樓	(EL. 30’ -0”)	否	否
63	0	C403	143B	UNIT 1 CONTROL CABINET AREA	控制廠房	控制廠房四樓	(EL. 30’ -0”)	否	否
64	0	C404	143C	UNIT 2 CONTROL CABINET AREA	控制廠房	控制廠房四樓	(EL. 30’ -0”)	否	否
65	0	W101	144	EAST RADWASTE COLLECTION TANK ROOM	廢料廠房	廢料廠房底樓	(EL. (-) 45’ -0”)	否	否
66	0	W102	145	WEST RADWASTE COLLECTION TANK ROOM	廢料廠房	廢料廠房底樓	(EL. (-) 45’ -0”)	否	否
67	0	W103	146	RADWASTE SURGE TANK	廢料廠房	廢料廠房底樓	(EL. (-) 45’ -0”)	否	否
68	0	W113	147	RADWASTE SURGE TANK PUMP ROOM	廢料廠房	廢料廠房底樓	(EL. (-) 45’ -0”)	否	否
69	0	W113	148	SOUTH RADWASTE COLLECTION TANK PP. RM.	廢料廠房	廢料廠房底樓	(EL. (-) 45’ -0”)	否	否
70	0	W113	149	NORTH RADWASTE COLLECTION TANK PP. RM.	廢料廠房	廢料廠房底樓	(EL. (-) 45’ -0”)	否	否
71	0	W113	150	COLLECTION TANK PUMP AREA CORRIDOR	廢料廠房	廢料廠房底樓	(EL. (-) 45’ -0”)	否	否
72	0	W104	151	WEST HVAC AIR SHAFT	廢料廠房	廢料廠房底樓至五樓	(EL. (-) 45’ -0” TO 50’ -0”)	否	否
73	0	W113	152	RADWASTE SETTLING TANK PUMP ROOM	廢料廠房	廢料廠房底樓	(EL. (-) 45’ -0”)	否	否
74	0	W113	153	CLEAN UP SETTLING TANK PUMP ROOM	廢料廠房	廢料廠房底樓	(EL. (-) 45’ -0”)	否	否
75	0	W113	154	RADWASTE BUILDING DRAIN SUMP ROOM	廢料廠房	廢料廠房底樓	(EL. (-) 45’ -0”)	否	否
76	0	W105	155	EAST HVAC AIR SHAFT	廢料廠房	廢料廠房底樓至五樓	(EL. (-) 45’ -0” TO 50’ -0”)	否	否
77	0	W106	156	WEST CHEM WASTE TANK ROOM	廢料廠房	廢料廠房底樓	(EL. (-) 45’ -0”)	否	否
78	0	W113	157	WEST CHEM WASTE TANK MIXING PUMP RM.	廢料廠房	廢料廠房底樓	(EL. (-) 45’ -0”)	否	否
79	0	W113	158	EAST CHEM WASTE TANK MIXING PUMP RM.	廢料廠房	廢料廠房底樓	(EL. (-) 45’ -0”)	否	否
80	0	W107	159	EAST CHEM WASTE TANK ROOM	廢料廠房	廢料廠房底樓	(EL. (-) 45’ -0”)	否	否
81	0	W113	160	CONCENTRATOR RADWASTE PUMP ROOM	廢料廠房	廢料廠房底樓	(EL. (-) 45’ -0”)	否	否
82	0	W108	161	CONCENTRATOR RADWASTE PUMP ROOM	廢料廠房	廢料廠房底樓	(EL. (-) 45’ -0”)	否	否
83	0	W113	162	RADWASTE CONCENTRATOR STEAM CONDENSER PUMP ROOM (WEST)	廢料廠房	廢料廠房底樓	(EL. (-) 45’ -0”)	否	否
84	0	W113	163	RADWASTE CONCENTRATOR SLURRY TANK RM.	廢料廠房	廢料廠房底樓	(EL. (-) 45’ -0”)	否	否
85	0	W113	164	RADWASTE CONCENTRATOR TRAIN INSTRUMENT RACK AREA	廢料廠房	廢料廠房底樓	(EL. (-) 45’ -0”)	否	否
86	0	W113	165	RADWASTE CONCENTRATOR STEAM CONDENSER PUMP ROOM (EAST)	廢料廠房	廢料廠房底樓	(EL. (-) 45’ -0”)	否	否
87	0	W113	166	SOUTH GLYCOL TANK PUMP ROOM	廢料廠房	廢料廠房底樓	(EL. (-) 45’ -0”)	否	否
88	0	W113	167	SOUTH LOOP SEAL ROOM	廢料廠房	廢料廠房底樓	(EL. (-) 45’ -0”)	否	否
89	0	W109	168	SOUTH VAULT REFRIGERATION UNIT AREA	廢料廠房	廢料廠房底樓	(EL. (-) 45’ -0”)	否	否
90	0	W110	169	SOUTH OFF-GAS CHARCOAL ABSORBER & COOLER ROOM	廢料廠房	廢料廠房底樓	(EL. (-) 45’ -0”)	否	否
91	0	W113	170	SOUTH VALVE ROOM	廢料廠房	廢料廠房底樓	(EL. (-) 45’ -0”)	否	否
92	0	W113	171	NORTH GLYCOL TANK PUMP ROOM	廢料廠房	廢料廠房底樓	(EL. (-) 45’ -0”)	否	否
93	0	W113	172	NORTH LOOP SEAL ROOM	廢料廠房	廢料廠房底樓	(EL. (-) 45’ -0”)	否	否
94	0	W111	173	NORTH VAULT REFRIGERATION UNIT AREA	廢料廠房	廢料廠房底樓	(EL. (-) 45’ -0”)	否	否
95	0	W112	174	NORTH OFF-GAS CHARCOAL ABSORBER & COOLER ROOM	廢料廠房	廢料廠房底樓	(EL. (-) 45’ -0”)	否	否
96	0	W113	175	NORTH VALVE ROOM	廢料廠房	廢料廠房底樓	(EL. (-) 45’ -0”)	否	否
97	0	W201	177	WEST RADWASTE BUILDING, CABLE CHASE	廢料廠房	廢料廠房二樓至五樓	(EL. (-) 20’ -0” TO 50’ -0”)	否	否
98	0	W222	178	SAMPLE TANK PUMP ROOM	廢料廠房	廢料廠房二樓	(EL. (-) 20’ -0”)	否	否
99	0	W202	179	WEST RADWASTE SAMPLE TANK	廢料廠房	廢料廠房二樓	(EL. (-) 20’ -0”)	否	否
100	0	W203	180	EAST RADWASTE SAMPLE TANK	廢料廠房	廢料廠房二樓	(EL. (-) 20’ -0”)	否	否
101	0	W204	181	EAST RADWASTE BUILDING, CABLE CHASE	廢料廠房	廢料廠房二樓至三樓	(EL. (-) 20’ -0” TO 5’ -0”)	否	否

附件九、巡查區域清單（共用機組）

序號	機組	防火區	防火分區	防火區簡述	廠房	位置	高程	高輻射區域	高溫區域
102	0	W222	182	VALVE ROOM	廢料廠房	廢料廠房二樓	(EL. (-) 20' -0")	否	否
103	0	W222	183	EAST RADWASTE DEMINERALIZER VALVE RM.	廢料廠房	廢料廠房二樓	(EL. (-) 20' -0")	否	否
104	0	W205	184	EAST RADWASTE DEMINERALIZER VALVE ROOM	廢料廠房	廢料廠房二樓	(EL. (-) 20' -0")	否	否
105	0	W222	185	WEST RADWASTE DEMINERALIZER VALVE RM.	廢料廠房	廢料廠房二樓	(EL. (-) 20' -0")	否	否
106	0	W206	186	WEST RADWASTE DEMINERALIZER VALVE ROOM	廢料廠房	廢料廠房二樓	(EL. (-) 20' -0")	否	否
107	0	W222	187	RADWASTE FILTER DEMINERALIZER HOLDING PUMP D (FARTHEST EAST)	廢料廠房	廢料廠房二樓	(EL. (-) 20' -0")	否	否
108	0	W207	188	RADWASTE FILTER DEMINERALIZER D	廢料廠房	廢料廠房二樓	(EL. (-) 20' -0")	否	否
109	0	W222	189	RADWASTE FILTER DEMINERALIZER HOLDING PUMP C	廢料廠房	廢料廠房二樓	(EL. (-) 20' -0")	否	否
110	0	W208	190	RADWASTE FILTER DEMINERALIZER C	廢料廠房	廢料廠房二樓	(EL. (-) 20' -0")	否	否
111	0	W222	191	RADWASTE FILTER DEMINERALIZER HOLDING PUMP B	廢料廠房	廢料廠房二樓	(EL. (-) 20' -0")	否	否
112	0	W209	192	RADWASTE FILTER DEMINERALIZER B	廢料廠房	廢料廠房二樓	(EL. (-) 20' -0")	否	否
113	0	W222	193	RADWASTE FILTER DEMINERALIZER HOLDING PUMP A (FARTHEST WEST)	廢料廠房	廢料廠房二樓	(EL. (-) 20' -0")	否	否
114	0	W210	194	RADWASTE FILTER DEMINERALIZER A	廢料廠房	廢料廠房二樓	(EL. (-) 20' -0")	否	否
115	0	W222	195	DETERGENT DRAIN TANK ROOM	廢料廠房	廢料廠房二樓	(EL. (-) 20' -0")	否	否
116	0	W222	197	SPENT RESIN PUMP ROOM	廢料廠房	廢料廠房二樓	(EL. (-) 20' -0")	否	否
117	0	W211	198	SPENT RESIN ROOM	廢料廠房	廢料廠房二樓	(EL. (-) 20' -0")	否	否
118	0	W222	199	RADWASTE CONCENTRATOR EQUIPMENT AREA	廢料廠房	廢料廠房二樓	(EL. (-) 20' -0")	否	否
119	0	W212	200	SOUTH OFF-GAS PREFILTER	廢料廠房	廢料廠房二樓	(EL. (-) 20' -0")	否	否
120	0	W213	201	NORTH OFF-GAS PREFILTER	廢料廠房	廢料廠房二樓	(EL. (-) 20' -0")	否	否
121	0	W214	203	SOUTH MOST DESSICANT DRYER	廢料廠房	廢料廠房二樓	(EL. (-) 20' -0")	否	否
122	0	W215	204	NORTH MOST DESSICANT DRYER	廢料廠房	廢料廠房二樓	(EL. (-) 20' -0")	否	否
123	0	W222	205	SOUTH PREFILTER VALVE ROOM	廢料廠房	廢料廠房二樓	(EL. (-) 20' -0")	否	否
124	0	W216	206	SOUTH PREFILTERS	廢料廠房	廢料廠房二樓	(EL. (-) 20' -0")	否	否
125	0	W222	207	OFF-GAS COOLER ROOM	廢料廠房	廢料廠房二樓	(EL. (-) 20' -0")	否	否
126	0	W222	208	OFF-GAS COOLER RM.	廢料廠房	廢料廠房二樓	(EL. (-) 20' -0")	否	否
127	0	W222	209	OFF-GAS COOLER ROOM (ACROSS HALLWAY FROM F.Z. 208)	廢料廠房	廢料廠房二樓	(EL. (-) 20' -0")	否	否
128	0	W222	210	OFF-GAS COOLER ROOM (NORTH MOST)	廢料廠房	廢料廠房二樓	(EL. (-) 20' -0")	否	否
129	0	W217	211	NORTH PREFILTERS	廢料廠房	廢料廠房二樓	(EL. (-) 20' -0")	否	否
130	0	W222	212	NORTH PREFILTER VALVE ROOM	廢料廠房	廢料廠房二樓	(EL. (-) 20' -0")	否	否
131	0	W218	213	SOUTH DESSICANT DRYER	廢料廠房	廢料廠房二樓	(EL. (-) 20' -0")	否	否
132	0	W219	214	NORTH DESSICANT DRYER	廢料廠房	廢料廠房二樓	(EL. (-) 20' -0")	否	否
133	0	W220	216	SOUTH OFF-GAS AFTER FILTER	廢料廠房	廢料廠房二樓	(EL. (-) 20' -0")	否	否
134	0	W221	217	NORTH OFF-GAS AFTER FILTER	廢料廠房	廢料廠房二樓	(EL. (-) 20' -0")	否	否
135	0	W301	221	RADWASTE CONTROL ROOM	廢料廠房	廢料廠房三樓	(EL. 5'-0")	否	否
136	0	W302	222	DECONTAMINATION AREA	廢料廠房	廢料廠房三樓	(EL. 5'-0")	否	否
137	0	W305	224	DRUM HANDLING CONTROL AREA	廢料廠房	廢料廠房三樓	(EL. 5'-0")	否	否
138	0	W305	225	DRUM CONVEYOR AREA	廢料廠房	廢料廠房三樓	(EL. 5'-0")	否	否
139	0	W306	226	CEMENT STORAGE ROOM	廢料廠房	廢料廠房三樓	(EL. 5'-0")	否	否
140	0	W304	227	CHEM STORAGE & PRECOAT PUMP ROOM	廢料廠房	廢料廠房三樓	(EL. 5'-0")	否	否
141	0	W303	228	HOT MACHINE SHOP	廢料廠房	廢料廠房三樓	(EL. 5'-0")	否	否
142	0	W401	229	LOW LEVEL LABORATORY	廢料廠房	廢料廠房四樓	(EL. 30'-0")	否	否
143	0	W402	230	HIGH LEVEL LABORATORY	廢料廠房	廢料廠房四樓	(EL. 30'-0")	否	否
144	0	W403	231	STORAGE ROOM CENTRAL PORTION OF NORTH BLOCK OF ROOMS	廢料廠房	廢料廠房四樓	(EL. 30'-0")	否	否
145	0	W404	232	INSTRUMENT CALIBRATION SHOP	廢料廠房	廢料廠房四樓	(EL. 30'-0")	否	否
146	0	W405	233	DECONTAMINATION ROOM	廢料廠房	廢料廠房四樓	(EL. 30'-0")	否	否
147	0	W406	234	INSTRUMENT REPAIR SHOP	廢料廠房	廢料廠房四樓	(EL. 30'-0")	否	否
148	0	W407	235	STORAGE ROOM CENTRAL PORTION OF NORTH BLOCK OF ROOMS	廢料廠房	廢料廠房四樓	(EL. 30'-0")	否	否
149	0	W405	236	CEMENT BIN & WASTE SOLIDS AREA	廢料廠房	廢料廠房四樓	(EL. 30'-0")	否	否

附件九、巡查區域清單（共用機組）

序號	機組	防火區	防火分區	防火區簡述	廠房	位置	高程	高輻射區域	高溫區域
150	0	W408	237	WORK AREA WEST PORTION OF NORTH BLOCK OF ROOM	廢料廠房	廢料廠房四樓	(EL. 30'-0")	否	否
151	0	W409	238	COUNTING ROOM	廢料廠房	廢料廠房四樓	(EL. 30'-0")	否	否
152	0	W410	239	UNASSIGNED ROOM CENTRAL PORTION OF SOUTH BLOCK OF ROOMS	廢料廠房	廢料廠房四樓	(EL. 30'-0")	否	否
153	0	W411	240	STORAGE ROOM WEST PORTION OF SOUTH BLOCK OF ROOMS	廢料廠房	廢料廠房四樓	(EL. 30'-0")	否	否
154	0	W410	241	LOCKER ROOMS & TOILET	廢料廠房	廢料廠房四樓	(EL. 30'-0")	否	否
155	0	W412	242	CLOTHING REISSUE ROOM	廢料廠房	廢料廠房四樓	(EL. 30'-0")	否	否
156	0	W410	243	運轉組工作間	廢料廠房	廢料廠房四樓	(EL. 30'-0")	否	否
157	0	W410	244	HP&環化工作間	廢料廠房	廢料廠房四樓	(EL. 30'-0")	否	否
158	0	W410	245	監控副控室	廢料廠房	廢料廠房四樓	(EL. 30'-0")	否	否
159	0	W413	246	HP DIVISION OFFICE	廢料廠房	廢料廠房四樓	(EL. 30'-0")	否	否
160	0	W413	247	FIRST AID ROOM	廢料廠房	廢料廠房四樓	(EL. 30'-0")	否	否
161	0	W415	249	JANITOR ROOM	廢料廠房	廢料廠房四樓	(EL. 30'-0")	否	否
162	0	W501	251	WEST PORTION OF R/W BUILDING 5TH FLOOR	廢料廠房	廢料廠房五樓	(EL. 50'-0")	否	否
163	0	W501	252	EAST PORTION OF R/W BUILDING 5TH FLOOR	廢料廠房	廢料廠房五樓	(EL. 50'-0")	否	否
164	0	W114	313	RADWASTE BUILDING STAIRWAY #7	廢料廠房	廢料廠房底樓至二樓	(EL. (-) 45'-0" TO (-) 20'-0")	否	否
165	0	W115	314	RADWASTE BUILDING STAIRWAY #8	廢料廠房	廢料廠房底樓至五樓	(EL. (-) 45'-0" TO 50'-0")	否	否
166	0	W116	315	RADWASTE BUILDING STAIRWAY #9	廢料廠房	廢料廠房底樓至樓頂	(EL. (-) 45'-0" TO 70'-4")	否	否
167	0	W601	323	ELEV. MACH. RM. & STAIRWELL ROOF	廢料廠房	廢料廠房電梯機房	(EL. 70'-4")	否	否
168	0	W113	176A	NORTH CORRIDOR- RADWASTE BUILDING 1ST FLOOR	廢料廠房	廢料廠房底樓	(EL. (-) 45'-0")	否	否
169	0	W113	176B	CENTRAL CORRIDOR- RADWASTE BUILDING 1ST FLOOR	廢料廠房	廢料廠房底樓	(EL. (-) 45'-0")	否	否
170	0	W113	176C	SOUTH CORRIDOR- RADWASTE BUILDING 1ST FLOOR	廢料廠房	廢料廠房底樓	(EL. (-) 45'-0")	否	否
171	0	W113	176D	WEST CORRIDOR- RADWASTE BUILDING 1ST FLOOR	廢料廠房	廢料廠房底樓	(EL. (-) 45'-0")	否	否
172	0	W113	176E	EAST CORRIDOR- RADWASTE BUILDING 1ST FLOOR	廢料廠房	廢料廠房底樓	(EL. (-) 45'-0")	否	否
173	0	W222	196A	STORAGE AREA WEST OF SPENT RESIN TANK	廢料廠房	廢料廠房二樓	(EL. (-) 20'-0")	否	否
174	0	W222	196B	SPENT RESIN VALVE ROOM	廢料廠房	廢料廠房二樓	(EL. (-) 20'-0")	否	否
175	0	W222	202A	SOUTH DRYER-CHILLER BETWEEN COLUMN LINES RF & RG	廢料廠房	廢料廠房二樓	(EL. (-) 20'-0")	否	否
176	0	W222	202B	NORTH DRYER-CHILLER BETWEEN COLUMN LINES RF & RG	廢料廠房	廢料廠房二樓	(EL. (-) 20'-0")	否	否
177	0	W222	215A	SOUTH DRYER-CHILLER BETWEEN COLUMN LINES RH & RJ	廢料廠房	廢料廠房二樓	(EL. (-) 20'-0")	否	否
178	0	W222	215B	NORTH DRYER-CHILLER BETWEEN COLUMN LINES RH & RJ	廢料廠房	廢料廠房二樓	(EL. (-) 20'-0")	否	否
179	0	W222	218A	NORTH CORRIDOR-RADWASTE BUILDING 2ND FLOOR	廢料廠房	廢料廠房二樓	(EL. (-) 20'-0")	否	否
180	0	W222	218B	CENTRAL CORRIDOR-RADWASTE BUILDING 2ND FLOOR	廢料廠房	廢料廠房二樓	(EL. (-) 20'-0")	否	否
181	0	W222	218C	SOUTH CORRIDOR-RADWASTE BUILDING 2ND FLOOR	廢料廠房	廢料廠房二樓	(EL. (-) 20'-0")	否	否
182	0	W222	218D	RADWASTE CABLE SPREADING ROOM	廢料廠房	廢料廠房二樓	(EL. (-) 20'-0")	否	否
183	0	W222	218E	EAST CORRIDOR-RADWASTE BUILDING 2ND FLOOR	廢料廠房	廢料廠房二樓	(EL. (-) 20'-0")	否	否
184	0	W222	218F	WEST CORRIDOR-RADWASTE BUILDING 2ND FLOOR	廢料廠房	廢料廠房二樓	(EL. (-) 20'-0")	否	否
185	0	W305	223A	WEST CORRIDOR, 3RD FLOOR	廢料廠房	廢料廠房三樓	(EL. 5'-0")	否	否
186	0	W305	223B	RECEIVING, 3RD FLOOR	廢料廠房	廢料廠房三樓	(EL. 5'-0")	否	否
187	0	W305	223C	DRUM INPUT ROOM	廢料廠房	廢料廠房三樓	(EL. 5'-0")	否	否
188	0	W305	223D	EQUIPMENT DECONTAMINATION & REMOTE DRAIN CLOSING AREA	廢料廠房	廢料廠房三樓	(EL. 5'-0")	否	否
189	0	W305	223E	CENTRAL CORRIDOR & EQUIPMENT AREA 3RD FLOOR	廢料廠房	廢料廠房三樓	(EL. 5'-0")	否	否
190	0	W305	223F	EAST CORRIDOR, 3RD FLOOR	廢料廠房	廢料廠房三樓	(EL. 5'-0")	否	否
191	0	W307	226A	CO2 STORAGE ROOM	廢料廠房	廢料廠房三樓	(EL. 5'-0")	否	否
192	0	W414	250A	WEST CORRIDOR, 4TH FLOOR	廢料廠房	廢料廠房四樓	(EL. 30'-0")	否	否
193	0	W414	250B	SOUTH & CENTRAL CORRIDOR, 4TH FLOOR	廢料廠房	廢料廠房四樓	(EL. 30'-0")	否	否
194	0	W414	250C	HP CONTROL STATION & WASH AREA	廢料廠房	廢料廠房四樓	(EL. 30'-0")	否	否
195	0	W414	250D	HEALTH PHYSICS COUNTER & PERSONNEL DECON AREA	廢料廠房	廢料廠房四樓	(EL. 30'-0")	否	否
196	0	W414	250E	NORTH LAUNDRY ROOM	廢料廠房	廢料廠房四樓	(EL. 30'-0")	否	否
197	0	W414	250F	EAST CORRIDOR, 4TH FLOOR	廢料廠房	廢料廠房四樓	(EL. 30'-0")	否	否
198	0	W414	250G	CONTAMINATED LAUNDRY ROOM	廢料廠房	廢料廠房四樓	(EL. 30'-0")	否	否

附件九、巡查區域清單（共用機組）

序號	機組	防火區	防火分區	防火區簡述	廠房	位置	高程	高輻射區域	高溫區域
199	0	W414	250H	SOUTH LAUNDRY ROOM	廢料廠房	廢料廠房四樓	(EL. 30'-0")	否	否
200	0	W416	250I	NORTH STORAGE AREA AND BOOSTER HEAER	廢料廠房	廢料廠房四樓	(EL. 30'-0")	否	否
201	0	U111	600	進出口穿越區	一號廢棄物儲存庫	一號廢棄物儲存庫地面樓	(EL. 1'-0")	否	否
202	0	U112	601	控制室	一號廢棄物儲存庫	一號廢棄物儲存庫地面樓	(EL. 1'-0")	否	否
203	0	U113	602	出桶區及待處理廢棄物集中處	一號廢棄物儲存庫	一號廢棄物儲存庫地面樓	(EL. 1'-0")	否	否
204	0	U113	603	可燃檢整工作間	一號廢棄物儲存庫	一號廢棄物儲存庫地面樓	(EL. 1'-0")	否	否
205	0	U113	604	可壓檢整工作間	一號廢棄物儲存庫	一號廢棄物儲存庫地面樓	(EL. 1'-0")	否	否
206	0	U113	605	重裝桶區	一號廢棄物儲存庫	一號廢棄物儲存庫地面樓	(EL. 1'-0")	否	否
207	0	U211	620	換鞋室	二號廢棄物儲存庫	二號廢棄物儲存庫地面樓	(EL. 18.5 m)	否	否
208	0	U212	621	樓梯	二號廢棄物儲存庫	二號廢棄物儲存庫地面樓至二樓	(EL. 18.50 m TO 28.50 m)	否	否
209	0	U213	622	HP計測室	二號廢棄物儲存庫	二號廢棄物儲存庫地面樓	(EL. 18.5 m)	否	否
210	0	U214	623	HP管制站	二號廢棄物儲存庫	二號廢棄物儲存庫地面樓	(EL. 18.5 m)	否	否
211	0	U214	624	一樓走廊	二號廢棄物儲存庫	二號廢棄物儲存庫地面樓	(EL. 18.5 m)	否	否
212	0	U214	625	除汙區	二號廢棄物儲存庫	二號廢棄物儲存庫地面樓	(EL. 18.5 m)	否	否
213	0	U215	626	檢查區	二號廢棄物儲存庫	二號廢棄物儲存庫地面樓	(EL. 18.5 m)	否	否
214	0	U215	627	待運區	二號廢棄物儲存庫	二號廢棄物儲存庫地面樓	(EL. 18.5 m)	否	否
215	0	U215	628	檢整區&輸送帶	二號廢棄物儲存庫	二號廢棄物儲存庫地面樓	(EL. 18.5 m)	否	否
216	0	U216	629	集水坑	二號廢棄物儲存庫	二號廢棄物儲存庫地面樓	(EL. 18.5 m)	否	否
217	0	U215	630	車道間	二號廢棄物儲存庫	二號廢棄物儲存庫地面樓	(EL. 18.5 m)	否	否
218	0	U221	631	二樓走廊	二號廢棄物儲存庫	二號廢棄物儲存庫二樓	(EL. 18.5 m)	否	否
219	0	U221	632	控制室	二號廢棄物儲存庫	二號廢棄物儲存庫二樓	(EL. 18.5 m)	否	否
220	0	U222	633	電器控制中心	二號廢棄物儲存庫	二號廢棄物儲存庫二樓	(EL. 18.5 m)	否	否
221	0	U223	634	貯藏室	二號廢棄物儲存庫	二號廢棄物儲存庫二樓	(EL. 18.5 m)	否	否
222	0	U224	635	空調機室	二號廢棄物儲存庫	二號廢棄物儲存庫二樓	(EL. 18.5 m)	否	否
223	0	U311	650	救援捲揚機室	三號廢棄物儲存庫地	三號廢棄物儲存庫地下一樓	(EL. (-) 5.00 m)	否	否
224	0	U311	651	管道間	三號廢棄物儲存庫地	三號廢棄物儲存庫地下一樓至三樓	(EL. (-) 5.00 m TO 10.00 m)	否	否
225	0	U311	652	樓梯	三號廢棄物儲存庫地	三號廢棄物儲存庫地下一樓至三樓	(EL. (-) 5.00 m TO 10.00 m)	否	否
226	0	U311	653	緊急發電機室	三號廢棄物儲存庫地	三號廢棄物儲存庫地下一樓	(EL. (-) 5.00 m)	否	否
227	0	U312	654	外運檢整區	三號廢棄物儲存庫地	三號廢棄物儲存庫地下一樓	(EL. (-) 5.00 m)	否	否
228	0	U312	655	維修區	三號廢棄物儲存庫地	三號廢棄物儲存庫地下一樓	(EL. (-) 5.00 m)	否	否
229	0	U312	656	外運儲存區	三號廢棄物儲存庫地	三號廢棄物儲存庫地下一樓	(EL. (-) 5.00 m)	否	否
230	0	U313	657	工具備品室	三號廢棄物儲存庫地	三號廢棄物儲存庫地下一樓	(EL. (-) 5.00 m)	否	否
231	0	U312	658	裝櫃區	三號廢棄物儲存庫地	三號廢棄物儲存庫地下一樓	(EL. (-) 5.00 m)	否	否
232	0	U312	659	貨櫃儲存區	三號廢棄物儲存庫地	三號廢棄物儲存庫地下一樓	(EL. (-) 5.00 m)	否	否
233	0	U312	660	儲存區3UB1-1	三號廢棄物儲存庫地	三號廢棄物儲存庫地下一樓	(EL. (-) 5.00 m)	否	否
234	0	U312	661	儲存區3UB1-2	三號廢棄物儲存庫地	三號廢棄物儲存庫地下一樓	(EL. (-) 5.00 m)	否	否
235	0	U312	662	儲存區3UB1-3	三號廢棄物儲存庫地	三號廢棄物儲存庫地下一樓	(EL. (-) 5.00 m)	否	否
236	0	U312	663	儲存區3UB1-4	三號廢棄物儲存庫地	三號廢棄物儲存庫地下一樓	(EL. (-) 5.00 m)	否	否
237	0	U321	664	地面樓走廊	三號廢棄物儲存庫地	三號廢棄物儲存庫地面樓	(EL. 0.00 m)	否	否
238	0	U321	665	換鞋室	三號廢棄物儲存庫地	三號廢棄物儲存庫地面樓	(EL. 0.00 m)	否	否
239	0	U321	666	HP射源室	三號廢棄物儲存庫地	三號廢棄物儲存庫地面樓	(EL. 0.00 m)	否	否
240	0	U321	667	HP辦公室	三號廢棄物儲存庫地	三號廢棄物儲存庫地面樓	(EL. 0.00 m)	否	否
241	0	U321	668	除汙間	三號廢棄物儲存庫地	三號廢棄物儲存庫地面樓	(EL. 0.00 m)	否	否
242	0	U321	669	HP管制區域	三號廢棄物儲存庫地	三號廢棄物儲存庫地面樓	(EL. 0.00 m)	否	否
243	0	U321	670	出櫃區	三號廢棄物儲存庫地	三號廢棄物儲存庫地面樓	(EL. 0.00 m)	否	否
244	0	U322	671	維修區/空棧板暫存區	三號廢棄物儲存庫地	三號廢棄物儲存庫地面樓	(EL. 0.00 m)	否	否
245	0	U322	672	分配/檢查/裝卸區	三號廢棄物儲存庫地	三號廢棄物儲存庫地面樓	(EL. 0.00 m)	否	否
246	0	U322	673	乾性廢料暫存區	三號廢棄物儲存庫地	三號廢棄物儲存庫地面樓	(EL. 0.00 m)	否	否
247	0	U322	674	乾性廢料檢整區	三號廢棄物儲存庫地	三號廢棄物儲存庫地面樓	(EL. 0.00 m)	否	否
248	0	U322	675	儲存區3U1-1	三號廢棄物儲存庫地	三號廢棄物儲存庫地面樓	(EL. 0.00 m)	否	否
249	0	U322	676	儲存區3U1-2	三號廢棄物儲存庫地	三號廢棄物儲存庫地面樓	(EL. 0.00 m)	否	否
250	0	U322	677	儲存區3U1-3	三號廢棄物儲存庫地	三號廢棄物儲存庫地面樓	(EL. 0.00 m)	否	否

附件九、巡查區域清單（共用機組）

序號	機組	防火區	防火分區	防火區簡述	廠房	位置	高程	高輻射區域	高溫區域
251	0	U331	678	二樓走廊	三號廢棄物儲存庫地	三號廢棄物儲存庫二樓	(EL. 5.00 m)	否	否
252	0	U331	679	人員待命室	三號廢棄物儲存庫地	三號廢棄物儲存庫二樓至三樓	(EL. 5.00 m TO 10.00 m)	否	否
253	0	U332	680	電氣設備室	三號廢棄物儲存庫地	三號廢棄物儲存庫二樓	(EL. 5.00 m)	否	否
254	0	U332	681	冰水主機室	三號廢棄物儲存庫地	三號廢棄物儲存庫二樓	(EL. 5.00 m)	否	否
255	0	U333	682	維修區/裝卸區	三號廢棄物儲存庫地	三號廢棄物儲存庫二樓	(EL. 5.00 m)	否	否
256	0	U333	683	儲存區3U2-1	三號廢棄物儲存庫地	三號廢棄物儲存庫二樓	(EL. 5.00 m)	否	否
257	0	U333	684	儲存區3U2-2	三號廢棄物儲存庫地	三號廢棄物儲存庫二樓	(EL. 5.00 m)	否	否
258	0	U333	685	儲存區3U2-3	三號廢棄物儲存庫地	三號廢棄物儲存庫二樓	(EL. 5.00 m)	否	否
259	0	U333	686	儲存區3U2-4	三號廢棄物儲存庫地	三號廢棄物儲存庫二樓	(EL. 5.00 m)	否	否
260	0	U341	687	三樓走廊	三號廢棄物儲存庫地	三號廢棄物儲存庫三樓	(EL. 10.00 m)	否	否
261	0	U341	688	人員待命室	三號廢棄物儲存庫地	三號廢棄物儲存庫三樓	(EL. 10.00 m)	否	否
262	0	U341	689	會議室	三號廢棄物儲存庫地	三號廢棄物儲存庫三樓	(EL. 10.00 m)	否	否
263	0	U341	690	控制室	三號廢棄物儲存庫地	三號廢棄物儲存庫三樓	(EL. 10.00 m)	否	否
264	0	U342	691	空調箱設備室	三號廢棄物儲存庫地	三號廢棄物儲存庫三樓	(EL. 10.00 m)	否	否
265	0	U343	692	升降機機械室	三號廢棄物儲存庫地	三號廢棄物儲存庫三樓	(EL. 10.00 m)	否	否
266	0	U344	693	維修區	三號廢棄物儲存庫地	三號廢棄物儲存庫三樓	(EL. 10.00 m)	否	否
267	0	U344	694	儲存區3U3-1	三號廢棄物儲存庫地	三號廢棄物儲存庫三樓	(EL. 10.00 m)	否	否
268	0	U344	695	儲存區3U3-2	三號廢棄物儲存庫地	三號廢棄物儲存庫三樓	(EL. 10.00 m)	否	否
269	0	U344	696	儲存區3U3-3	三號廢棄物儲存庫地	三號廢棄物儲存庫三樓	(EL. 10.00 m)	否	否
270	0	U344	697	儲存區3U3-4	三號廢棄物儲存庫地	三號廢棄物儲存庫三樓	(EL. 10.00 m)	否	否
271	0	V101	760	R005室	減容中心	減容中心地下二樓	(EL.)	否	否
272	0	V201	761	R011室	減容中心	減容中心地下一樓	(EL.)	否	否
273	0	V202	762	R022室-會議室&資料室	減容中心	減容中心地下一樓	(EL.)	否	否
274	0	V202	763	R012室	減容中心	減容中心地下一樓	(EL.)	否	否
275	0	V301	764	R100室-超高壓壓縮機控制室	減容中心	減容中心地面樓	(EL.)	否	否
276	0	V302	765	R101室-低放射性廢棄物進料間及暫存間	減容中心	減容中心地面樓	(EL.)	否	否
277	0	V302	766	R102室-低放射性廢棄物進料間及暫存間	減容中心	減容中心地面樓	(EL.)	否	否
278	0	V303	767	R103室-廢棄處理系統廠房	減容中心	減容中心地面樓	(EL.)	否	否
279	0	V304	768	R104室-熱媒間	減容中心	減容中心地面樓	(EL.)	否	否
280	0	V304	769	R105室-固化間	減容中心	減容中心地面樓	(EL.)	否	否
281	0	V305	770	R106室	減容中心	減容中心地面樓	(EL.)	否	否
282	0	V305	771	R107室-空壓機房	減容中心	減容中心地面樓	(EL.)	否	否
283	0	V306	772	R108室	減容中心	減容中心地面樓	(EL.)	否	否
284	0	V307	773	R109室-抽氣機房	減容中心	減容中心地面樓	(EL.)	否	否
285	0	V308	774	R110室-超高壓壓縮機房	減容中心	減容中心地面樓	(EL.)	否	否
286	0	V308	775	R111室-壓縮桶暫存間	減容中心	減容中心地面樓	(EL.)	否	否
287	0	V309	776	R113室-計測室	減容中心	減容中心地面樓	(EL.)	否	否
288	0	V309	777	R114室-走道&管制站	減容中心	減容中心地面樓	(EL.)	否	否
289	0	V309	778	R115室	減容中心	減容中心地面樓	(EL.)	否	否
290	0	V309	779	R116室	減容中心	減容中心地面樓	(EL.)	否	否
291	0	V309	780	R119室-辦公室	減容中心	減容中心地面樓	(EL.)	否	否
292	0	V310	781	R120室-焚化爐控制室	減容中心	減容中心地面樓	(EL.)	否	否
293	0	V310	782	R121室-MCC室	減容中心	減容中心地面樓	(EL.)	否	否
294	0	V311	783	R124室-變電室	減容中心	減容中心地面樓	(EL.)	否	否
295	0	V312	784	R125室-焚化爐本體廠房	減容中心	減容中心地面樓	(EL.)	否	否
296	0	V313	785	油槽	減容中心	減容中心地面樓	(EL.)	否	否
297	0	V401	786	R200室	減容中心	減容中心二樓	(EL.)	否	否
298	0	V402	787	R203室	減容中心	減容中心二樓	(EL.)	否	否
299	0	V403	788	R209室-實驗室	減容中心	減容中心二樓	(EL.)	否	否
300	0	B101	269	AUXILIARY BOILER BUILDING	輔助鍋爐廠房	輔助鍋爐廠房	(EL. 1'-0")	否	否
301	0	B102	269A	OT-19A	輔助鍋爐廠房	輔助鍋爐日用油槽OT-19A	(EL. 1'-0")	否	否
302	0	B102	269B	OT-19B	輔助鍋爐廠房	輔助鍋爐日用油槽OT-19B	(EL. 1'-0")	否	否

附件九、巡查區域清單（共用機組）

序號	機組	防火區	防火分區	防火區簡述	廠房	位置	高程	高輻射區域	高溫區域
303	0	B103	709	OT-198	35000公秉油槽	35000公秉油槽	(EL. 330'-6")	否	否
304	0	M101	270	MAKE UP DEMINERALIZER BLDG	補充除礦水廠房	補充除礦水廠房	(EL. 1'-0")	否	否
305	0	M102	271	CAUSTIC STORAGE TANK ROOM	補充除礦水廠房	補充除礦水廠房	(EL. 1'-0")	否	否
306	0	P101	282	DISCHARGE CONDUIT VACUUM PUMP BLDG	循環水出水暗渠抽氣機房	循環水出水暗渠抽氣機房	(EL. 1'-0")	否	否
307	0	P102	283	NORMAL INTAKE STRUCTURE (P. P. HOUSE)	海水泵室	進水口海水泵室	(LEVEL)	否	否
308	0	P107	285A	NORTH EMERGENCY PUMP HOUSE	緊急海水泵室	緊急海水泵室	(EL. (-) 15'-0" TO LEVEL)	否	否
309	0	P107	285B	MCC-1P116 HOUSE	緊急海水泵室	緊急海水泵室	(EL. (-) 15'-0" TO LEVEL)	否	否
310	0	P107	285C	EMERGENCY CIRCULATION WATER PUMP-1P4A HOUSE	緊急海水泵室	緊急海水泵室	(EL. (-) 15'-0" TO LEVEL)	否	否
311	0	P107	285D	EMERGENCY CIRCULATION WATER PUMP-1P4B HOUSE	緊急海水泵室	緊急海水泵室	(EL. (-) 15'-0" TO LEVEL)	否	否
312	0	P107	285E	EMERGENCY CIRCULATION WATER PUMP-2P4A HOUSE	緊急海水泵室	緊急海水泵室	(EL. (-) 15'-0" TO LEVEL)	否	否
313	0	P107	285F	EMERGENCY CIRCULATION WATER PUMP-2P4B HOUSE	緊急海水泵室	緊急海水泵室	(EL. (-) 15'-0" TO LEVEL)	否	否
314	0	P107	285G	MCC-2P116 HOUSE	緊急海水泵室	緊急海水泵室	(EL. (-) 15'-0" TO LEVEL)	否	否
315	0	P103	286	ELECTROLYSTIC CHLORINE GENERATION ROOM	海水泵室	加氯電解室	(LEVEL)	否	否
316	0	P104	287	ELECTROLYSTIC CHLORINE SWITCHGEAR ROOM	海水泵室	加氯電解開關室	(EL. 2F)	否	否
317	0	P105	288	NORMAL PUMP HOUSE CONTROL ROOM	海水泵室	進水口泵室,控制室	(LEVEL)	否	否
318	0	P106	289	AIR COMPRESSOR ROOM	海水泵室	泵室空壓機房	(LEVEL)	否	否
319	0	P108	290	SOUTH EMERGENCY PUMP HOUSE	緊急海水泵室	緊急海水泵室	(EL. (-) 15'-0" TO LEVEL)	否	否
320	0	P109	291	PLANT AIR COMPRESSOR ROOM	廠區空壓機房	廠區空壓機房	(LEVEL)	否	否
321	0	P201	293	D.C. POWER SUPPER ROOM		直流電供應室	(LEVEL)	否	否
322	0	G101	700	#1變壓器	氣渦輪機	氣渦輪機地面樓	(LEVEL)	否	否
323	0	G102	701	#2變壓器	氣渦輪機	氣渦輪機地面樓	(LEVEL)	否	否
324	0	G103	702	氣渦輪機發電機組室	氣渦輪機	氣渦輪機地面樓	(LEVEL)	否	否
325	0	G104	703	#1全黑用柴油發電機	氣渦輪機	氣渦輪機地面樓	(LEVEL)	否	否
326	0	G105	704	#2全黑用柴油發電機	氣渦輪機	氣渦輪機地面樓	(LEVEL)	否	否
327	0	G106	705	控制室	氣渦輪機	氣渦輪機地面樓	(LEVEL)	否	否
328	0	G107	706	油槽(I)	氣渦輪機	氣渦輪機地面樓	(LEVEL)	否	否
329	0	G107	707	油槽(II)	氣渦輪機	氣渦輪機地面樓	(LEVEL)	否	否
330	0	G108	708	油槽(III)	氣渦輪機	氣渦輪機地面樓	(LEVEL)	否	否
331	0	S101	711	電纜槽室(I)	開關場	開關場地下一樓	(EL.)	否	否
332	0	S101	712	電纜槽室(II)	開關場	開關場地下一樓	(EL.)	否	否
333	0	S101	713	變電課工作間	開關場	開關場地下一樓	(EL.)	否	否
334	0	S101	714	儲藏室(I)	開關場	開關場地下一樓	(EL.)	否	否
335	0	S101	715	儲藏室(II)	開關場	開關場地下一樓	(EL.)	否	否
336	0	S201	710	樓梯	開關場	開關場地下一樓至地面樓	(EL.)	否	否
337	0	S201	716	開關場控制室	開關場	開關場地面樓	(EL.)	否	否
338	0	S202	717	電驛室	開關場	開關場地面樓	(EL.)	否	否
339	0	S201	718	變電課辦公室(I)	開關場	開關場地面樓	(EL.)	否	否
340	0	S201	719	充電器室	開關場	開關場地面樓	(EL.)	否	否
341	0	S201	720	4.16KV開關室	開關場	開關場地面樓	(EL.)	否	否
342	0	S201	721	冷氣機室	開關場	開關場地面樓	(EL.)	否	否
343	0	S201	722	變電課辦公室(II)	開關場	開關場地面樓	(EL.)	否	否
344	0	S301	723	清洗室	開關場	開關場地面樓	(EL.)	否	否
345	0	S301	724	電瓶室	開關場	開關場地面樓	(EL.)	否	否
346	0	S302	725	變壓器室	開關場	開關場地面樓	(EL.)	否	否
347	0	S102	750	Cable Room	69kV開關室	69kV開關室地下一樓		否	否
348	0	S202	751	69kV Switchgear Room	69kV開關室	69kV開關室地面樓		否	否
349	0	S202	752	Stroage Room	69kV開關室	69kV開關室地面樓		否	否
350	0	S203	753	11.4 kV Switch Room	11.4kV廠用電源開關室	11.4kV廠用電源開關室地面樓		否	否
351	0	S204	754	#1啟動變壓器	#1起動變壓器	#1起動變壓器地面樓		否	否
352	0	S204	755	#2啟動變壓器	#2起動變壓器	#2起動變壓器地面樓		否	否
353	0	S205	756	#1廠用變壓器	#1廠用變壓器	#1廠用變壓器地面樓		否	否
354	0	S205	757	#2廠用變壓器	#2廠用變壓器	#2廠用變壓器地面樓		否	否

附件九、巡查區域清單（共用機組）

序號	機組	防火區	防火分區	防火區簡述	廠房	位置	高程	高輻射區域	高溫區域
355	0	N101	730	新燃料倉庫	新燃料倉庫	新燃料儲存倉庫地面樓	(EL. 36.5m)	否	否
356	0	N102	731	受電室	新燃料倉庫	新燃料倉庫地面樓	(EL. 36.5m)	否	否
357	0	O101	800	控制室	雜項廢液處理廠房	雜項廢液處理廠房地面樓	(EL. 15 mm)	否	否
358	0	O102	801	裝運區	雜項廢液處理廠房	雜項廢液處理廠房地面樓	(EL. 15 mm)	否	否
359	0	O102	802	SURGE TANK	雜項廢液處理廠房	雜項廢液處理廠房地面樓	(EL. 15 mm)	否	否
360	0	O103	803	污泥裝桶區	雜項廢液處理廠房	雜項廢液處理廠房地面樓	(EL. 15 mm)	否	否
361	0	O104	804	OT-120	雜項廢液處理廠房	雜項廢液處理廠房北側	(EL. 1'-0")	否	否
362	0	O105	805	排水系統PRM室	雜項廢液處理廠房	雜項廢液處理廠房地面樓	(EL. 15 mm)	否	否
363	0	O106	806	乙梯	雜項廢液處理廠房	雜項廢液處理廠房地面樓至三樓	(EL. 15 mm TO 1315 mm)	否	否
364	0	O107	807	甲梯	雜項廢液處理廠房	雜項廢液處理廠房地面樓至三樓	(EL. 15 mm TO 1315 mm)	否	否
365	0	O201	808	活性碳槽&樹脂槽	雜項廢液處理廠房	雜項廢液處理廠房二樓	(EL. 715 mm)	否	否
366	0	O201	809	除濁水槽&污泥儲存槽	雜項廢液處理廠房	雜項廢液處理廠房二樓	(EL. 715 mm)	否	否
367	0	O202	810	污泥脫水機室	雜項廢液處理廠房	雜項廢液處理廠房二樓	(EL. 715 mm)	否	否
368	0	O301	811	空氣壓縮機室	雜項廢液處理廠房	雜項廢液處理廠房三樓	(EL. 1315 mm)	否	否
369	0	O302	812	通風排氣系統PRM室	雜項廢液處理廠房	雜項廢液處理廠房三樓	(EL. 1315 mm)	否	否

附件二：核二廠電纜與連接組件現場巡視紀錄表

核二廠電纜與連接組件現場巡視紀錄表 (第 頁共 頁)

廠房別：
廠房樓層：
房間/區域代碼：
圖號代碼：

主要設備：
環境溫度：天花板 _____℃；地板 _____ ℃

巡視查證人員/日期：_____ 記錄人員：_____

照片編號 # _____ 方位 _____ 離地高度 _____ 溫度 _____℃
導線管編號 # _____ 電纜托架編號 # _____
問題類別：□局部不良環境 □廠務管理 □電纜老劣化 □潛在高溫點 □工程評估
說明：

照片編號 # _____ 方位 _____ 離地高度 _____ 溫度 _____℃
導線管編號 # _____ 電纜托架編號 # _____
問題類別：□局部不良環境 □廠務管理 □電纜老劣化 □潛在高溫點 □工程評估
說明：

照片編號 # _____ 方位 _____ 離地高度 _____ 溫度 _____℃
導線管編號 # _____ 電纜托架編號 # _____
問題類別：□局部不良環境 □廠務管理 □電纜老劣化 □潛在高溫點 □工程評估
說明：

照片編號 # _____ 方位 _____ 離地高度 _____ 溫度 _____℃
導線管編號 # _____ 電纜托架編號 # _____
問題類別：□局部不良環境 □廠務管理 □電纜老劣化 □潛在高溫點 □工程評估
說明：

附件三：工作項目表

核二廠電纜與連接組件現場巡查工作 工作項目表						
項次	工作項目及說明	單位	數量	單價 (含稅NT)	複價 (含稅NT)	備 註
1	一號機一般區域現場人員巡查	處	166			實作實算
2	一號機高輻射示警區域現場人員巡查	處	39			實作實算
3	二號機一般區域現場人員巡查	處	169			實作實算
4	二號機高輻射示警區域現場人員巡查	處	40			實作實算
5	共同機組一般區域現場人員巡查	處	369			實作實算
6	專任工安人員(職業安全衛生管理員以上人員資格)日薪	人時 (MH)	350	2,500	875,000	依專任工安員作業現場實際出勤人時計給，單價不隨標比調整。
7	工程安全帽(組合式含護目鏡)(藍色或紅色具黃色反光條)(安全帽符合 CNS1336 規範、護目鏡符合 CNS7177 規範)	PC	8	1,200	9,600	檢據核銷、固定單價不隨標比調整
8	安全鞋(符合 CNS 20345 規範)	PR	8	1,000	8,000	檢據核銷、固定單價不隨標比調整
9	背負式安全帶(符合 CNS 14253-1 或同等以上規範)	條	8	1,500	12,000	檢據核銷、固定單價不隨標比調整
10	捲揚式防墜器(耐衝擊 350Kg 以上 6 米)	條	4	6,000	24,000	檢據核銷、固定單價不隨標比調整
	總 計					